



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso, placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
2		APLICAÇÃO DE CHAPAS - ESCULTURAS		
3	2.1	Remoção de grafitis existentes no muro c/ removedor composto por solventes especiais superactivos, do tipo gel decapante "Cleaner" da "Barbot" ou equivalente, aplicado de acordo c/ o fabricante - considerando 30% de área efectiva sobre área geral grafitada	m2	90
4	2.2	Limpeza de muro de betão c/ jacto de água à pressão, eliminando toda a sujidade, gorduras e pó do suporte, para proceder posteriormente à aplicação de um revestimento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes, limpeza dos resíduos sólidos ou líquidos, remoção e transporte a vazadouros devidamente licenciados	m2	1341,3
5	2.3	Transporte cuidado das peças de escultura (27 chapas de 4,00x2,00m) da zona de metalização/pintura até ao local da aplicação, devidamente acondicionadas de modo a não sofrerem estragos e de acordo c/ o dono de obra e executante, numa distância de aproximadamente 10Km	UN	27
6	2.4	Aplicação de peças de escultura, c/ fornecimento e aplicação de 6 pontos de fixação, por chapa, em varão de Inox de 30cm c/ rosca e duas porcas, fixos ao muro por bucha química, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes necessários à instalação cuidada, limpeza dos resíduos sólidos ou líquidos, remoção e transporte a vazadouros devidamente licenciados	UN	27