



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso, placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
2		DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Remoção de vedação existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua remoção. O material removido deverá ser transportado a local licenciado. NOTA: Os prumos de fixação são para manter	m	145
4	2.2	Remoção do portão de duas folhas, deteriorado c/ remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado, dim 4,00x3,00m	UN	1
	3	VEDAÇÃO		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de vedação em rede de simples torção com malha de 50mm e arame 14/11mm (1,8/2,8), plastificada à cor verde, c/ 2,50m de altura, fixa aos postes existentes; incluindo esticadores e cabos de aço em Inox, // 0,50m, todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua aplicação/fixação	m	145
6	3.2	Fornecimento e aplicação de painel de 4,00x3,00m, em tubo galvanizado, lacado a tinta em pó (pintura electrostática a pó) de cor verde, e rede elástica, formado por um vão fixo de 2,00x3,00m+2,00x1,00m e uma porta de 2 folhas de abrir para fora num vão de 2,00x2,00m, c/ almofada em chapa de h=0,60m, incluindo dobradiças fixas ao aro existente, fechadura e fechos - medidas a confirmar no local	UN	1
7	3.3	Fornecimento e aplicação de porta de 1 folha de abrir para fora c/ 0,73x2,05m, em tubo galvanizado, lacado a tinta em pó (pintura electrostática a pó) de cor verde, c/ almofada em chapa de h=0,60m e o restante em rede elástica, incluindo dobradiças fixas ao aro existente, fechadura e fechos - medidas a confirmar no local	UN	1