

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos, etc.		
	1	Higiene e Segurança		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	Estaleiro		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo montagem, manutenção e desmontagem de andaimes, vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	Impermeabilização da Cobertura Plana		
3	3.1	Fornecimento e aplicação de um complexo impermeabilizante em cobertura plana e interior dos muretes, constituído por duas membranas betuminosas sendo a primeira de 4.0 kg/m2 com armadura de poliéster revestida por betume polímero e acabamento a polietileno em ambas as faces e a segunda com proteção contraraios UV de 4,0 kg/m2 autoprotégia na face superior por granulado de xisto com armadura de poliéster revestida por betume polímero e acabamento a polietileno na face inferior colado a calor de maçarico sobre demão de emulsão asfáltica incluindo todos os trabalhos necessários e remoção dos materiais existentes e transporte a vazadouro autorizado.	m2	110
	4	Paredes Exteriores		
4	4.1	Fornecimento e aplicação de reboco armado constituído por colocação de barramento tipo VIERO ADESAN CPV22 ou equivalente, armado com rede de fibra de vidro com 160gr/m², inclui lavagem das superfícies através de jacto de água à pressão e remoção das partículas soltas, posteriormente será aplicado primário regulador de fundo tipo VIERO VIEROQUARTZ ou equivalente seguido aplicação de revestimento tipo VIERO VISOLPLAST RSTF ou equivalente na tonalidade idêntica à existente, inclui a remoção e posterior aplicação das figuras existentes.	m2	188
	5	Diversos		
5	5.1	Fornecimento e aplicação de rufos, chapas de remate e todos os trabalhos e materiais necessários a uma boa impermeabilização, incluindo remoção dos existentes e transporte a vazadouro autorizado.	ml	107