

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Artigo	Pretende-se a substituição da estrutura do abrigo das l"Grinhas" existente no Parque Biológico, por uma outra em ferro galvanizado, com área de 252,00m2 e altura máxima de 10,00m, no prazo de 60 dias, a contar da data de assinatura do contrato.		
1	1.	Pretende-se o fornecimento e instalação de estrutura numa área de 252,00m2, com 18,00m de comprimento e 14,00m de largura, constituída por 24 pilares de 8,00m de altura em todo o perímetro e um pilar no centro de 10,00m de altura em tubo redondo de 3mm em ferro galvanizado com pintura e de 90cm de diâmetro. A estrutura deverá ser composta por 2 portas de acesso de 2,10m de altura e 1,00m de largura, em igual material. Toda a estrutura deve ser revestida a rede de nylon de 12/15 fios e de secção 2,50 a 3,00cm. Previamente, na área onde será instalada a estrutura deverão ser realizados trabalhos de limpeza de terreno com recurso a roçadora, realização de podas de limpeza em 5 árvores identificadas, remoção da restante vegetação arbórea e remoção dos produtos sobranes a vazadouro do adjudicante localizado no Parque Biológico.	vg	1