

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo as correspondentes instalações, vias internas de circulação, instalações para pessoal, administrativas e fiscalização, apoio técnico especializado, apoio topográfico, montagem e desmontagem de andaimes e bailéu, acessórios, sistemas de proteção, ancoragens de modo a executar os trabalhos e garantir todas as normas de segurança, Preparo do desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição em fase de obra e sua implementação incluindo a recuperação das áreas afetadas e entrega de Telas Finais, caso necessário.	vg	1
	2	PONTE METÁLICA		
2	2.1	Carga, transporte, descarga em vazadouro, espalhamento e indemnização por depósito, de todos os materiais sobrantes dos respetivos trabalhos de soldadura, decapagem, substituição de chapas e barras, entre outras sobejos efetuados para a boa execução dos trabalhos, em que um eventual empolamento, deverá ser contemplado no preço total apresentado, tendo em conta que o mesmo não será contabilizado na medição, e todos os materiais e trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.	vg	1
3	2.2	Reparação de todas as ligações soldadas e com necessidade de serem soldadas das chapas e barras metálicas, de toda a estrutura da ponte, com elétrodo classificado como E6013, correspondente a uma resistência à tração de 60.000 psi (cerca de 42Kg / mm2 ou 415 MPa), onde incluído o fornecimento e aplicação de todos os materiais e acessórios, necessários para o seu perfeito funcionamento.	vg	1
4	2.3	Decapagem de toda estrutura metálica da ponte, onde inclui a preparação e limpeza do suporte, e fornecimento e aplicação de pintura com duas demãos de primário e duas demãos de esmalte sintético RAL 6005, cor verde garrafa, incluindo todos os materiais, equipamentos, e trabalhos necessários para o sua perfeita execução.	vg	1
5	2.4	Remoção de chapas e barras (corroídas, danificadas, partidas), e fornecimento e aplicação de chapas e barras com materiais equivalentes às existentes, incluindo o fornecimento de todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	vg	1