



## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha     | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Qtd  |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|           | <b>1</b> | <b>TRABALHOS PRELIMINARES:</b><br>- As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas operadoras |         |      |
| <b>1</b>  | 1.1      | Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vg      | 1    |
| <b>2</b>  | 1.2      | Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações                                     | vg      | 1    |
| <b>2</b>  |          | <b>DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |
| <b>3</b>  | 2.1      | Levantamento de 2 equipamentos existentes e 16,00m de bordadura em troncos de madeira, incluindo remoção e transporte dos produtos a vazadouro devidamente licenciado, fazendo prova c/ as guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras                                                                                                                                                                                                                                                                            | vg      | 1    |
| <b>4</b>  | 2.2      | Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentação, c/ altura média de 0,30m, incluindo regularização e compactação mecânica da plataforma, remoção e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3      | 20,4 |
| <b>3</b>  |          | <b>PAVIMENTAÇÃO E MURETE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |
| <b>5</b>  | 3.1      | Fornecimento e aplicação de uma camada de brita nº2 c/ 0,15m de espessura, seguida de outra camada de betonilha c/ 0,10m (conforme terreno, malha sol CQ30) c/ pendente de 2% e nesta furos (+/- Ø 0,02m) equidistantes em // 1,50m para escoamento de águas                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2      | 68   |
| <b>6</b>  | 3.2      | Fornecimento e execução de murete perimetral, em betão c/ 20cm de altura, por 15cm de largura, incluindo fundação, cofragem e descofragem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m       | 25   |
| <b>7</b>  | 3.3      | Fornecimento e aplicação de pavimento de segurança sintético, c/ 40mm de espessura, do tipo SBR da "CRPI" ou equivalente, de cor a definir em obra, de acordo c/ Dec.- Lei 203/2015 de 17/Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2      | 68   |
| <b>4</b>  |          | <b>EQUIPAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |
| <b>8</b>  | 4.1      | Fornecimento e assentamento de estrutura multifunções, Parque Rústico Refª MD011 da "CRPI" ou equivalente, incluindo execução, aplicação e documentação de acordo c/ Dec.- Lei 397/97 de 27/Dez., alterado pelo 119/2009 de 19/Maio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 1    |
| <b>9</b>  | 4.2      | Fornecimento e assentamento de Mola - Mota, Refª MD064 da "CRPI" ou equivalente, incluindo execução, aplicação e documentação de acordo c/ Dec.- Lei 397/97 de 27/Dez., alterado pelo 119/2009 de 19/Maio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 1    |
| <b>10</b> | 4.3      | Fornecimento e assentamento de vedação c/ estrutura formada por postes, réguas verticais, passa mão e travessa inferior horizontal c/ altura de 0,90m, do tipo "Vedação Arco Íris" da "RCPI" ou equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 24   |
| <b>11</b> | 4.4      | Fornecimento e assentamento de portão igual à vedação, tipo "Vedação Arco Íris" da "RCPI" ou equivalente, c/ 1,00m de largura, incluindo todas as ferragens, fechadura e acessórios necessários à sua boa funcionalidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN      | 1    |
| <b>12</b> | 4.5      | Fornecimento e aplicação de painel informativo, tipo "RCPI" refª PD002 ou equivalente, incluindo inscrição de informações a serem fornecidas pelo dono de obra, de acordo c/ o Dec. Lei nº 203/2015 de 17/Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN      | 1    |