



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Levantamento/remoção de fibrocimento, prevendo-se 50% de telhas das áreas das coberturas (áreas medidas em projecção horizontal) incluindo todos os trabalhos, materias, acessórios, equipamentos, elaboração e submissão de projecto para aprovação pelo ACT da Figueira da Foz, de acordo c/ o disposto no Dec-Lei 266/2007 de 24 de Julho e portaria 410/2014 de 17 de Fevereiro	m2	5985,47
4	2.2	Remoção/limpeza dos detritos, provenientes das telhas fibrocimento, existentes tanto no interior dos edifício como na sua envolvente, prevendo-se 50% de telhas das áreas das coberturas (áreas medidas em projecção horizontal) incluindo todos os trabalhos, materias, acessórios, equipamentos, elaboração e submissão de projecto para aprovação pelo ACT da Figueira da Foz, de acordo c/ o disposto no Dec-Lei 266/2007 de 24 de Julho e portaria 410/2014 de 17 de Fevereiro	m2	5985,47
5	2.3	Remoção e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras	m2	5985,47