

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	Nota prévia: As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente".		
	1	Obra de entrada Gradagem e medição de caudal		
1	1.1	Fornecimento e instalação de tamisador inclinado, quadro de proteção e comando. Características do tamisador: - Construção: Inox 304; - Caudal: 20m³/h; - Malha: 6mm; - Profundidade do canal: 600 mm; - Largura do canal: 350 mm; - Altura de descarga relativamente ao fundo do canal: 2500 mm; Nota: - Excluídos trabalhos de construção civil para abertura e fecho de vala para passagem de cabos elétricos e tubo para água do sistema automático de lavagem.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e instalação de grade manual e dois cestos em aço inox 304 L, incluindo ancinho de limpeza.	vg	1
	2	Medição de caudal à saída da ETAR		
3	2.1	Fornecimento e instalação de medidor de caudal eletromagnético DN100, IP68, com display instalado na sala do QE, incluindo tubagem de ligação em aço inox 304. Nota: Excluídos trabalhos de construção civil para abertura e fecho de vala para passagem de cabos elétricos.	vg	1
	3	Sistema de funcionamento das bombas de lamas através de níveis no poço de lamas		
4	3.1	Fornecimento e instalação de sistema de funcionamento de bombas de lamas a partir de boias de níveis, incluindo ligações ao QE existente. Nota: - Excluídos trabalhos de construção civil para abertura e tapamento de valas para passagem de caminhos e cabos	vg	1
	4	Reparação de dois motores		
5	4.1	Reparação de dois motores SEW 3KW 4CV 1500 rpm considerando os seguintes trabalhos: - Mão-de-obra de desmontagem e montagem dos motores em obra; - Mão-de-obra de reparação em oficina; - Fornecimento de rolamentos; - Estufa; - Aplicação de verniz; Nota: Motivo da avaria (água dentro do motor)	vg	1