



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTOS		
1	1.1	Marcação e corte do pavimento existente, com máquina, considerando uma sobrelargura de 0,20m para cada lado (corte nos dois lados da vala).	ml	656,4
2	1.2	Levantamento de pavimento em betão vetuminoso existente, carga mecânica, transporte e deposição em destino autorizado de acordo com o DL 46/2008.	m2	184,47
3	1.3	Fornecimento e assentamento de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (AGEC 3% cimento), em 3 camadas com e = 0,15 m cada, incluindo compactação	m2	184,47
4	1.4	Execução de camada de regularização betuminosa, tipo Binder, aplicado a quente, numa espessura de 0,10 m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem/impregnação do tipo catónica de rotura rápida.	m2	184,47
5	1.5	Execução de camada de regularização betuminosa, tipo Binder, aplicado a quente, numa espessura de 0,05 m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem do tipo catónica de rotura rápida (camada provisória no interior da vala)	m2	184,47
6	1.6	Execução de reposição da camada de desgaste em betão betuminoso, aplicado a quente, numa espessura de 0,05 m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem do tipo catónica de rotura rápida, revgstituição de bermas, passeios, drenagens e pinturas de sinalização.	m2	184,47