



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Formação de pavimento através da colocação flexível, em exteriores, de paralelepípedos bicamada de betão, cujas características técnicas cumprem a EN 1338, formato rectangular, 20x10x5 mm, acabamento superficial liso, cor cinzento, aparelhado em mata-junta, sobre uma camada de pó de pedra, cuja espessura final, uma vez colocados os paralelepípedos e vibrado o pavimento com placa vibratória de condução manual, será uniforme e estará compreendido entre 3 e 5 cm, deixando entre eles uma junta de separação entre 2 e 3 mm, para o seu posterior enchimento a traço seco cimento e areia, realizado sobre pavimento composto por base flexível de tout-venant natural, de 15 cm de espessura, com espalhamento e compactação em 100% do Proctor Modificado, executada segundo pendentes do projecto e colocado sobre solo de fundação formado pelo terreno natural adequadamente compactado até alcançar uma capacidade portante mínima definida pelo seu índice CBR (5 <= CBR < 10), incluindo abertura de caixa e todos os trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento limpeza e arrumação da zona de trabalho	m2	2535
3	2.2	Fornecimento e assentamento de lancil de betão pré-fabricado 12x25x15, com fundação em betão ciclópico, de espessura uniforme com 20cm e 10cm de largura para cada lado do lancil, incluindo fecho das juntas de largura máximo de 5mm, topos e/ou contrafortes com argamassa de cimento traço 1:3	ml	45,5
	3	DIVERSOS		
4	3.1	Fornecimento e assentamento de murete em alvenaria de tijolo 30x20x15, incluindo rebouco, com 1,20m de altura e 0,60m de largura para recepção de pontos de entrega da rede de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários para a recepção da tubagem. Incluindo tampão ou junta cega na conduta.	UN	14
5	3.2	Fornecimento e colocação de tampas de betão para encerramento de caixas de visita 0,60x0,60x0,05, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	27