

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaisquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e instalação de vedação de obra com altura de 2,50m, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e colocação de placas de obra em alumínio lacado com as características e dimensões a indicar pela fiscalização, com as seguintes indicações: designação da empreitada, nomes do dono da obra, dos projetistas e do empreiteiro, data da consignação, prazo de execução, valor da adjudicação, nome das entidades financiadoras e respetivos montantes.	UN	1
4	1.4	Elaboração, implementação e acompanhamento do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a fase da obra, cumprindo toda a legislação aplicável, o exigido no PSS patente no processo do procedimento e o estipulado no artigo 11.º do Decreto Lei n.º 273/2003, de 29/10, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes.	UN	1
5	1.5	Elaboração, implementação e acompanhamento do Plano de gestão e acompanhamento ambiental da obra (PGAA), incluindo gestão de resíduos de construção e de demolição, de ruído, de emissões atmosféricas, de consumo de água e rejeição de águas residuais, de ocupação e contaminação do solo e de consumo de energia, cumprindo toda a legislação aplicável, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes.	UN	1
6	1.6	Elaboração, implementação e acompanhamento do Plano de Qualidade da obra (PQ), cumprindo toda a legislação aplicável, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes.	UN	1
7	1.7	Implementação de plano de sinalização temporário a aprovar à data da consignação considerando desvios de trânsito, respectivo estudo e todos os trabalhos necessários para o efeito, em conformidade com a legislação em vigor, considerando o fornecimento de sinalização vertical, horizontal, semaforica e informativa e todos os equipamentos necessários, execução dos trabalhos que assegurem provisoriamente a operacionalidade das vias de acesso afectadas pela execução das obras cujo encerramento, ainda que temporário, não seja conveniente e estabelecimento de acessos fáceis e seguros a todos os locais da obra, a fim de facilitar a acção de fiscalização e o acesso aos residentes, incluindo eventuais pedidos, licenciamento e comunicações às entidades oficiais gestoras.	UN	1
8	1.8	Elaboração e fornecimento dos elementos necessários à Compilação Técnica da Obra, de acordo com o previsto no artigo 16.º do Decreto Lei n.º 173/2003, de 29/10, incluindo telas finais de todas as especialidades e todos os trabalhos e fornecimentos inerentes, registos fotográficos, fichas de procedimentos de segurança dos produtos, certificados, manuais e garantias dos equipamentos, relatórios de vistorias e termos de responsabilidade dos instaladores e do Director de obra, tudo de acordo com a legislação aplicável, as indicações do caderno de encargos, dos projectos, do PSS e da Compilação técnica de projecto e as instruções do Coordenador de Segurança em Obra (CSO), a entregar ao dono de obra, contra recibo de entrega, e a aprovar por este antes da recepção provisória da obra, e, dois exemplares em suporte digital e dois exemplares em suporte de papel devidamente datados e assinados.	UN	1
2		REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES CORREDOURA		
	2.1	REMOÇÕES E LIMPEZAS		

9	2.1.1	Execução de Sinalização das áreas de protecção de solo e vegetação existente e elementos construídos existentes, com vedação em rede de sinalização de polietileno de alta densidade (200 g/m²), cor de laranja, fixada por meio de abraçadeiras de nylon a varões nervurados de aço A400 NR com 1,75m de altura e 20mm de diâmetro, cravados no terreno, com uma altura mínima aparente de 1,00m acima do solo, distanciados entre si de 2,00m, incluindo tampas protectoras, manutenção durante todo o período de obra, desmontagem, transporte e todos os trabalhos e acessórios inerentes.	UN	1
10	2.1.2	Limpeza de canteiros, incluindo remoção de coberto vegetal existente, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	1400,8
	2.2	ESPAÇOS VERDES		
11	2.2.1	Execução de abertura de fundo de caixa com 30cm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	1400,8
12	2.2.2	Regularização e compactação de fundo de caixa, incluindo trabalhos e materiais inerentes.	m2	1400,8
13	2.2.3	Mobilização geral do terreno, 0,30m de profundidade por meios mecânicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	1400,8
14	2.2.4	Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de terra vegetal de textura arenosa, com 0,20 m de espessura, em zonas relvadas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m3	23,44
15	2.2.5	Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal com 0,50 m de espessura, em canteiros de arbustos e herbáceas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m3	593,6
16	2.2.6	Fornecimento e distribuição de fertilizantes correctivos e seu enterramento, por meios mecânicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	1400,8
	2.2.7	Fornecimento, transporte e plantação de Árvores, incluindo abertura de cova com uma altura mínima de 1m, fornecimento de fertilizante e fertilização de árvores á razão de 10 Kg de estrume, reforçado com 0,2 Kg de adubo químico por cova, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes:		
17	2.2.7.1	Liquidambar styraciflua PAP=20/25	UN	12
18	2.2.8	Fornecimento de tutores em tripeça (diam. 10cm torneado), formados por varas de pinho ou eucalipto, tratados por imersão em sulfato de cobre a 5% durante pelo menos 2 horas, com 2,50 m de altura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	12
	2.2.9	Fornecimento, transporte e plantação de arbustos e herbáceas, incluindo abertura de cova, fornecimento de fertilizante e fertilização, incluindo todos os trabalhos e materiais		
19	2.2.9.1	Armeria maritima h=20cm	UN	28
20	2.2.9.2	Berberis thunbergii h=40 - 50cm	UN	8
21	2.2.9.3	Chamaecyparis obtusa "graciosa" H=20-30cm	UN	276
22	2.2.9.4	Diosma ericoides h=40 - 50cm	UN	21
23	2.2.9.5	Dimorphotheca ecklonis h=20cm	UN	50
24	2.2.9.6	Felicia amelloides h=20 - 30cm	UN	46
25	2.2.9.7	Lavandula angustifolia h=40 - 50cm	UN	61
26	2.2.9.8	Juniperus horizontalis littoralis h=20cm	UN	238
27	2.2.9.9	Pittosporum tobira "nanum" h=30 - 40cm	UN	152
28	2.2.9.10	Rosmarinus officinalis h=40 - 50cm	UN	66
29	2.2.9.11	Santolina virens h=20cm	UN	425
30	2.2.9.12	Teucrium fruticans h=40 - 50cm	UN	33
31	2.2.10	Fornecimento e aplicação e tapete Relvado Mistura Tall Frescue (85 % Festuca arundinacea e 15 % Poa pratensis) da Camposol ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	117,2
	2.3	REVESTIMENTOS DO SOLO		
32	2.3.1	Fornecimento e aplicação de tela geotêxtil de 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	1439
33	2.3.2	Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de casca de pinheiro tratada, granulometria com 15 a 25 mm, numa espessura de 0,10 m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	1187,2
34	2.3.3	Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de seixo rolado branco, granulometria com 6 a 12 cm, numa espessura de 0,10 m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	96,4
	2.3.4	Lancil em aço galvanizado		
35	2.3.4.1	Execução de abertura de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes.	m3	5,73
36	2.3.4.2	Regularização e compactação de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	19,11

37	2.3.4.3	Fornecimento e execução de fundação em betão C20/25 conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m	127,4
38	2.3.4.4	Fornecimento e assentamento de lancil em aço galvanizado (0.15x0.05x1.00m) conforme projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m	127,4
	2.4	REDE DE REGA		
	2.4.1	Programação		
39	2.4.1.1	Fornecimento e instalação de contador electrónico multijacto 1½" (DN40) com emisor de impulso K100 e todos os acessórios e ligações necessários.	UN	1
	2.4.1.2	Fornecimento e colocação de caixas de protecção das electroválvulas com tampa tipo série HDPE - RAIN BIRD ou equivalente.		
40	2.4.1.2.1	Caixa de protecção tipo VB-JMB-H ou equivalente.	UN	1
41	2.4.1.2.2	Grelha p/ caixa de protecção	UN	1
	2.4.1.3	Fornecimento e montagem de electroválvula série tipo PGA - RAIN BIRD ou equivalente, bem como todos os acessórios necessários para as ligações à tubagem a montante e a		
42	2.4.1.3.1	Tipo Rain Bird série tipo 150-PGA, ou equivalente.	UN	1
	2.4.1.4	Fornecimento e instalação de programador de sistema de programação tipo SAMCLA, ou equivalente, bem como todos os acessórios necessários para as suas ligações:		
43	2.4.1.4.1	Tipo SAMCLABOX SMART PRO 9V VOLUMEN ou equivalente.	UN	2
44	2.4.1.4.2	Tipo SAMCLA CENTRAL GPRS SMART - CONCENTRADOR HUB002A8 com MET, ou equivalente.	UN	1
45	2.4.1.4.3	Tipo SAMCLABOX PROG. 9V 1EST, ou equivalente.	UN	2
46	2.4.1.4.4	Tipo SAMCLABOX PROG. 9V 2EST, ou equivalente.	UN	1
47	2.4.1.4.5	Tipo SAMCLABOX PROG. 9V 4EST, ou equivalente.	UN	1
48	2.4.1.4.6	Tipo Repetidor REP006A8 da SAMCLA ou equivalente.	UN	1
49	2.4.1.4.7	Tipo SAMCLABOX Interruptor ou equivalente.	UN	3
	2.4.2	Tubagem		
50	2.4.2.1	Abertura e fecho de vala, transporte ao destino final dos produtos resultantes, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.	m	392
	2.4.2.2	Fornecimento e instalação de tubagem neutra em PP corrugado de dupla parede em todas as passagens/travessias automóveis, incluindo todos os trabalhos complementares.		
51	2.4.2.2.1	PP tubo corrugado dupla parede Ø125 SN8	m	12
	2.4.2.3	Fornecimento e instalação de tubagem em P.E.A.D., incluindo todos os acessórios de ligação e trabalhos complementares.		
52	2.4.2.3.1	Tubo P.E.A.D. 1,0MPa Ø40mm	m	200
53	2.4.2.3.2	Tubo P.E.A.D. 0,08MPa Ø32mm	m	165
54	2.4.2.3.3	Tubo P.E.A.D. 0,08MPa Ø25mm	m	15
55	2.4.2.3.4	Tubo PEBD 0,6MPa Ø16mm	m	55
56	2.4.2.4	Fornecimento e instalação de tubo de rega por gota-a-gota com gotejadores autocompensantes espaçados entre si 0.33m série tipo Tubo XFD da RAIN BIRD ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.	m	1400
	2.4.3	Caixa de Válvulas		
	2.4.3.1	Fornecimento e colocação de caixas de protecção das electroválvulas com tampa série tipo HDPE - RAIN BIRD ou equivalente.		
57	2.4.3.1.1	Caixa de protecção tipo VB-STD-H, ou equivalente.	UN	2
58	2.4.3.1.2	Caixa de protecção tipo VB-JMB-H, ou equivalente.	UN	3
59	2.4.3.1.3	Grelha p/ caixa de protecção.	UN	5
	2.4.4	Válvulas		
	2.4.4.1	Fornecimento e instalação de válvulas de protecção às electroválvulas, colocadas nas respectivas caixas das protecção, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.		
60	2.4.4.1.1	Válvula de esfera PVC roscar 1	UN	8
	2.4.4.2	Fornecimento e montagem de electroválvula série tipo DV - RAIN BIRD ou equivalente, bem como todos os acessórios necessários para as ligações à tubagem a montante e a		
61	2.4.4.2.1	Tipo Rain Bird série 100-DV, ou equivalente.	UN	3
62	2.4.4.2.2	Tipo Rain Bird série 100-DVF, ou equivalente.	UN	5
63	2.4.4.2.3	Filtros reguladores de pressão série tipo RBY - RAIN BIRD de 1½" ou equivalente.	UN	5
	2.4.5	Emissores		
	2.4.5.1	Fornecimento e instalação de pulverizadores emergentes, incluindo ligações à conduta por tubo em P.E.B.D., materiais e trabalhos complementares.		

64	2.4.5.1.1	Tipo Rain Bird série 1804, ou equivalente.	UN	27
	2.4.5.2	Fornecimento e instalação de bicos para pulverizadores série tipo Van - RAIN BIRD ou equivalente.		
65	2.4.5.2.1	Tipo Rain Bird 8van, ou equivalente.	UN	2
66	2.4.5.2.2	Tipo Rain Bird 10van, ou equivalente.	UN	19
67	2.4.5.2.3	Tipo Rain Bird 12van, ou equivalente.	UN	6
	2.4.6	Bocas de Rega		
	2.4.6.1	Fornecimento e instalação de tomadas de água de encaixe rápido e de caixa de protecção, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.		
68	2.4.6.1.1	Tomada de água 3/4" c/fecho em bronze tipo rainbird, ou equivalente.	UN	6
69	2.4.6.1.2	Chave de baioneta p/tomada 3/4" em bronze tipo rainbird, ou equivalente.	UN	1
70	2.4.6.1.3	Joelho giratório 3/4"F x 3/4"M em bronze tipo rainbird, ou equivalente.	UN	1
71	2.4.6.1.4	Caixa de protecção tipo VB-10RND-H, ou equivalente.	UN	6
	2.4.7	Ligações		
72	2.4.7.1	Ligação à rede de água existente (local e tipologia a definir em obra).	UN	4
	2.4.8	Acessórios		
	2.4.8.1	Ligação à rede de água existente / rede adutora		
	2.4.8.1.1	Montagem de contadores		
73	2.4.8.1.1.1	Válvula de cunha elástica Epoxy DN 50	UN	3
	2.4.8.1.2	Acessórios da rede de rega / adutora para bocas de rega		
74	2.4.8.1.2.1	Válvula de transição 25 x 3/4"	UN	6
75	2.4.8.1.2.2	Casquilho latão 3/4"	UN	12
	2.4.8.1.3	Acessórios electrosoldáveis		
76	2.4.8.1.3.1	TÊ A 90° DN40	UN	11
77	2.4.8.1.3.2	UNIÃO DN 40	UN	6
78	2.4.8.1.3.3	UNIÃO DE REDUÇÃO DN40x32	UN	11
79	2.4.8.1.3.4	JOELHO DE 90° DN40	UN	3
80	2.4.8.1.3.5	JOELHO DE 45° DN40	UN	1
81	2.4.8.1.3.6	TAMPÃO DN40	UN	6
	2.4.8.1.4	Acessórios da rede de rega		
	2.4.8.1.4.1	Acessórios electrosoldáveis		
82	2.4.8.1.4.1.1	TAMPÃO DN32	UN	3
83	2.4.8.1.4.1.2	TAMPÃO DN25	UN	4

84	2.4.8.1.4.1.3	TÊ A 90° DN32	UN	3
85	2.4.8.1.4.1.4	TÊ A 90° DN25	UN	2
86	2.4.8.1.4.1.5	UNIÃO DN32	UN	6
87	2.4.8.1.4.1.6	UNIÃO DN25	UN	2
88	2.4.8.1.4.1.7	JOELHO DN32	UN	14
89	2.4.8.1.4.1.8	JOELHO DN25	UN	2
2.4.8.1.5 Acessórios PP				
90	2.4.8.1.5.1	RACORD RM 32x1"	UN	6
91	2.4.8.1.5.2	RACORD RM 25x1"	UN	2
92	2.4.8.1.5.3	SBE 075	UN	68
93	2.4.8.1.5.4	PVC FITA TEFLON Ø19mm 50M	UN	5
2.4.8.1.6 Tomada de carga				
94	2.4.8.1.6.1	Ø 32x3/4"	UN	38
95	2.4.8.1.6.2	Ø 25x3/4"	UN	3
96	2.4.8.1.6.3	Válvula antiretorno de 32mm e respectiva caixa.	UN	1
97	2.4.8.1.6.4	Válvula anti-puluição de 32mm e respectiva caixa.	UN	1
2.5 CONSTRUÇÃO CIVIL - ELEMENTO DE ÁGUA				
2.5.1 Execução de elemento de água em betão armado, incluindo fornecimento de todos os trabalhos e materiais inerentes:				
98	2.5.1.1	Modelação do terreno, obtenção das cotas de fundo de caixa, incluindo aterro/escavação, remoção de material sobranter, seu espalhamento na área de intervenção e compactação do terreno.	m3	161,05
99	2.5.1.2	Execução de elemento de água em betão armado C30/35 armado em malha dupla de varão A500 de 12mm, afastado a 15cm, com as dimensões, implantação altimétrica e planimétrica indicadas em projecto.	m2	65
100	2.5.1.3	Fornecimento e assentamento de blocos de pedra calcária com entalhes para queda de água (dimensões variáveis) de acordo com pormenor de construção.	UN	4
101	2.5.1.4	Execução de impermeabilização em tela poliureia projectada, incluindo todos os trabalhos e todos os materiais inerentes.	m2	58,85
102	2.5.1.5	Fornecimento e execução de tanque de compensação em betão C30/35 armado com varão A500 em malha dupla afastada a 15cm, com as dimensões 2.00x2.00m, incluindo impermeabilização em tela poliureia projectada e todos os trabalhos e materiais inerentes, bem como tampa em FFD D400 e escadas técnicas de acesso.	UN	1
103	2.5.1.6	Fornecimento e aplicação de Cúpula simétrica base Ø100cm e boca de Ø600cm.	UN	1
104	2.5.1.7	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em ferro fundido do tipo humberto poças com Ø60mm D400, ou equivalente.	UN	1
105	2.5.1.8	Conduta de retorno em tubo PVC PN6 de 160mm, incluindo todas as ligações necessárias e acessórios electrosoldáveis.	m	20

106	2.5.1.9	Conduta elevatória em tubo PVC PN6 de 90mm, incluindo todas as ligações necessárias.	m	25
107	2.5.1.10	Conduta de reposição de nível em tubo PEAD de 32mm, incluindo todas as ligações necessárias e acessórios electrosoldáveis, incluindo boiador mecânico para reposição de nível.	m	14
108	2.5.1.11	Conduta de descarga em tubo PVC PN6 de 90mm, incluindo todas as ligações necessárias	m	7
109	2.5.1.12	Acessório de descarga em Inox 316 de 110mm de diâmetro, com 300 mm de comprimento e bolacha com 5mm de espessura e diâmetro de 110mm, fixa no topo por meio de 4 chumbadores, incluindo todas as ligações necessárias - aplicado na vertical no fundo do lago.	UN	2
110	2.5.1.13	Conduta de descarga de superfície em tubo PVC PN6 de 125mm, incluindo todas as ligações necessárias.	ml	48
111	2.5.1.14	Fornecimento e instalação de caixa VB910 tipo Rain Bird ou equivalente e todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
112	2.5.1.15	Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de seixo rolado branco granulometria de 6 a 12cm, em faixa (30cm de largura) numa espessura de 10 cm.	m2	15,9
113	2.5.1.16	Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de seixo rolado branco, granulometria com 6 a 12 cm, numa espessura de 0,10 m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	51
114	2.5.1.17	Fornecimento e instalação de contador electrónico multijacto 1"1/2 (DN40) com emisor de impulso K100 e todos os acessórios e ligações necessários.	UN	1
115	2.5.1.18	Fornecimento e aplicação de bomba submersível monofásica com 40m3/hora, corpo e turbina em inox, boia de protecção tipo Grundfos ou equivalente e todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
116	2.5.1.19	Fornecimento e aplicação de quadro eléctrico incluindo todas as ligações, procedimentos legais necessários e todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
117	2.5.1.20	Fornecimento e aplicação de cabo eléctrico de 3 condutores de alimentação à bomba.	m	48
118	2.5.1.21	Fornecimento e instalação de rede de nebulizadores constituído por 4 bicos de espuma tipo Oase ou equivalente (altura variável: 0.30m - 0.70m de altura) e todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	4
119	2.5.1.22	Acessórios.	UN	1
2.6 ILUMINAÇÃO				
120	2.6.1	Execução de abertura de vala para aplicação de cabo eléctrico, em canteiro, incluindo camada de assentamento de tubagem em areia e todos os trabalhos e materiais inerentes.	m	70
121	2.6.2	Execução de abertura de vala para aplicação de cabo eléctrico, em pavimento, incluindo levantamento de pavimentos quando necessário, camada de assentamento de tubagem em areia e todos os trabalhos e materiais inerentes.	m	15
122	2.6.3	Fornecimento e assentamento de negativo e todos os trabalhos e materiais inerentes.	m	85
123	2.6.4	Fornecimento e aplicação de cabo eléctrico para abastecimento de equipamentos de iluminação e todos os trabalhos e materiais inerentes.	m	70
124	2.6.5	Fornecimento e aplicação de Projectores de lago tipo FOCUS da Cristher Ref.ª 5-1, ou equivalente incluindo todos os materiais, ligações e todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	4
125	2.6.6	Fornecimento e aplicação de Fita de LED SUBAQUÁTICA IP67 24VDC, com 7580mm- 607lm/m 4300 K 40,3W tipo BARTHELME Ref.ª AQUALUC Mini ou equivalente com Driver para Fita de LED para tensão de entrada de 230VAC, tensão de saída 24 VDC, 100W, IP67, a instalar no rebordo do elemento de água, incluindo todos os materiais, ligações e todos os trabalhos e materiais inerentes.	m	53
126	2.6.7	Fornecimento e instalação de armário tipo W ou equivalente para instalação de protecção à bomba, iluminação e rega e todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
127	2.6.8	Ligação a armário existente, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	1
2.7 ELEMENTO ESCULTÓRICO E LETTERING				
2.7.1 Elemento Escultórico				
128	2.7.1.1	Fornecimento e execução de laje armada, betão C30/35 armado com varão A500 em malha dupla afastada a 15cm para assentamento do elemento escultórico (2.80x1.10x0.20m) conforme projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m3	0,62
129	2.7.1.2	Fornecimento e assentamento de maciço de pedra de calcário tipo Atajá Creme acabamento bujardado (2.45x0.80x0.70m) tipo Marsefal ou equivalente, conforme projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
130	2.7.1.3	Aquisição, fornecimento e fixação de elemento escultórico alusivo à cidade de Ourém em pedra mármore vermelho e preto (2.20x1.66x0,40m), tipo "Vermelho Negrais" e "Granito Negro Zimbabwe" respectivamente, acabamento polido, tipo Marsefal ou equivalente conforme projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
2.7.2 Lettering em chapa de aço corten				

131	2.7.2.3	Fornecimento e colocação de Lettering "Ourém" em chapa de aço corten, espessura 0.01m, fixação oculta a pedra de calcário, conforme projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
132	2.7.2.4	Fornecimento e execução de tratamento de chapa de aço corten, inibidor de corrosão e manchas aos elementos confinantes, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
	2.8	MANUTENÇÃO		
133	2.8.1	Manutenção dos todos espaços verdes, incluindo sistema de rega e garantia de consumo de água mensal estimado.	mês	12