

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	1	ESTALEIRO			
1	1.1	Montagem, manutenção, desmontagem do Estaleiro e limpeza final da obra pronta a ser utilizada, incluindo vedação do local, sinalização, acessos, instalações, equipamentos e fornecimento e instalação de placa identificativa da obra, implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e todos os trabalhos complementares necessários.	vg	1	Não aplicável
	2	COBERTURA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL			
2	2.1	Levantamento, remoção e colocação em depósito seguro das chapas de painel de cobertura para posterior aplicação no mesmo local, depois de efetuado levantamento fotográfico e caracterizado o estado de conservação das mesmas, e todos os trabalhos necessários para o correto acondicionamento das mesmas.	m2	384	Não aplicável
3	2.2	Remoção das caleiras existentes em chapa galvanizada de acordo com o projeto (vermelhos e amarelos) incluindo transporte para local a indicar pela fiscalização, em caso de reaproveitamento ou para destino final autorizado.	vg	1	Não aplicável
4	2.3	Fornecimento e aplicação de novas caleiras em chapa galvanizada sendo a união das caleiras das mesmas feita através de soldadura.	ml	53	5 anos
5	2.4	Fornecimento e aplicação de rufos em chapa lacada nas platibandas	ml	50	5 anos
6	2.5	Aplicação das chapas de painel de cobertura removidas, incluindo fornecimento e aplicação da cumeeira nova, pestana metálica em remates de cobertura, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	384	5 anos
7	2.6	Fornecimento e aplicação de rufos em chapa lacada em paredes adjacentes com dimensão variável.	ml	34	5 anos
8	2.7	Fornecimento e aplicação de rufos em chapa lacada na transição para as duas chaminés existentes.	vg	1	5 anos
9	2.8	Fornecimento e aplicação de gárgula em aço inoxidável AISI 304, formado por placa em L de 100x100 mm, e tubo de saída de 45 mm de diâmetro e 250 mm de comprimento, assente com cimento cola na platibanda, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	4	5 anos
	3	COBERTURA DO EDIFÍCIO SECUNDÁRIO			
10	3.1	Fornecimento e aplicação de rufo em chapa lacada sobre o existente na platibanda.	ml	15	5 anos
11	3.2	Reaperto de painel de cobertura e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.	m2	54	5 anos
12	3.3	Verificação das uniões entre caleiras e reparação das mesmas onde se verifique necessário, com recurso a fita de impermeabilização autoadesiva do tipo telas impermeabilizantes do tipo Sika multiseal, ou equivalente e/ou vedante em poliuretano de secagem rápida, do tipo Wurth, ou equivalente, incluindo aplicação prévia de primário para uma melhor aderência, conforme o tipo de fissura.	vg	1	5 anos
13	3.4	Verificação da infiltração existente no teto do gabinete médico do Piso 2 e execução da reparação com inclusão de todos os trabalhos necessários para o correto funcionamento, desde que não impliquem intervenção na fachada.	vg	1	5 anos

14	3.5	Fornecimento e aplicação de gárgula em aço inoxidável AISI 304, formado por placa em L de 100x100 mm, e tubo de saída de 45 mm de diâmetro e 250 mm de comprimento, assente com cimento cola na platibanda, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	1	5 anos
----	-----	---	----	---	--------