

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	TERRAPLENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	01.2	Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:		
1	01.2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza.	m3	139
	01.2.3	Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:		
2	01.2.3.1	Incluindo espalhamento e compactação.	m3	139
	02	DRENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	02.1	Execução de órgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:		
3	02.1.1	Em PP corrugado, diâmetro 0,20m, classe SN8.	m	22
	03	PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.		
4	03.1	Fornecimento e assentamento de cubos de granito (0,10 x 0,10 x 0,10m) da região, incluindo almofada à base de areia com 0,10m de espessura, tapamento de juntas com areia média, compactação e todos os trabalhos acessórios e complementares, incluindo o suporte da calçada em betão.	m2	991
5	03.2	Fornecimento e assentamento de cubos irregulares de calçada a portuguesa da região, com aproximadamente 10 cm, incluindo almofada à base de areia com 0,10m de espessura, tapamento de juntas com areia média, compactação e todos os trabalhos acessórios e complementares, incluindo o suporte da calçada em betão.	m2	1426
6	03.3	Levantamento de calçada a portuguesa e , escavação em terreno de qualquer natureza, remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.	m2	97
	10	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
7	10.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
8	10.2	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
9	10.3	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1