

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.	ESTALEIRO		
	.	Montagem, desmontagem de estaleiro que inclui a confinação/vedação do espaço exterior do local de trabalho, a montagem, aluguer e desmontagem de todos os andaimes necessários nas várias fases da obra, cumprindo a legislação em vigor para trabalhos em altura nas áreas a intervir, a limpeza diária dos locais de obra de forma a que os novos espaços se mantenham utilizáveis no decorrer da obra. Limpeza final com a conclusão da obra.		
	.	Implementação de todas as medidas de segurança, incluindo sinalização e equipamento de protecção, de acordo com a legislação em vigor.		
	.	O transporte de resíduos só pode ser efectuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas.		
	.	O adjudicatário terá de garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para o destino final, tendo em conta a legislação aplicável relativamente à gestão e resíduos.		
1	0.1	O adjudicatário deverá assegurar a confirmação de que as instalações para onde são conduzidos os resíduos são instalações autorizadas e licenciadas para o efeito.	vg	1
	.	Nota: É obrigatório a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.		
	.	Nota: As descrições constantes dos pontos a seguir indicados incluem o fornecimento dos materiais ao local da obra, operações de armazenamento, sua aplicação e acabamento compreendendo a mão de obra e as operações complementares e acessórias implícitas e explícitas, bem como transporte dos produtos de demolição e desmontagem a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, de acordo com a Lei em vigor.		
	.	- As eventuais referências a marcas de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentados a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associados ao termo "ou equivalente".		
	.	- Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições.		
	01.	DEMOLIÇÕES		
2	01.1	Desmonte e remoção das chapas de acrílico aveloar da cobertura existente no pátio, sem deteriorar os elementos construtivos contíguos incluindo encaminhamento de resíduos para vazadouro próprio e autorizado.	m2	300
	02.	PINTURAS		
	02.1	Paramentos exteriores		
3	02.1.1	Limpeza com jato de água sob pressão das paredes exteriores, garantindo a decapagem da pintura e a remoção de betão/reboco soltos e danificados, a limpeza do revestimento em pedra existente, bem como a recolha e transporte a vazadouro devidamente autorizado dos detritos resultantes e a execução de todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	490
4	02.1.2	Fornecimento e execução de pintura, em paredes exteriores, em duas demãos, com tinta acrílica de elevada resistência à intempérie do tipo "AQUANOVA PU da Tintas Europa" ou equivalente, na cor branco RAL 9010, incluindo pulverização de solução antifungos em toda a superfície para desinfecção e prevenção de fungos e bolores, aplicação de primário do tipo "IMPERPRIMER INCOLOR da Tintas Europa" ou equivalente para consolidação de toda a superfície ou na tinta existente, reparação e preparação de todas as superfícies previstas pintar, homogeneização com tinta texturada com rolo rugoso de modo a obter um acabamento uniforme, com limpeza, picagem até ao osso, de todas as áreas degradadas, incluindo argamassa de enchimento e regularização e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	325
5	02.1.3	Fornecimento e aplicação de uma demão de impermeabilizante do tipo hidro-óleo repelente da Weber ou equivalente em pedras existentes nos alçados, incluindo limpeza geral, eventual reconstituição pontual de elementos e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução e bom acabamento.	m2	165
	02.2	Elementos Metálicos		
6	02.2.1	Fornecimento e execução de pintura de esmalte sintético de marca certificada em toda a estrutura da cobertura em cor RAL 9010, incluindo remoção de toda a tinta antiga, reparação do suporte e aplicação de primário, e todos o trabalhos necessário à sua perfeita execução e bom acabamento.	m2	300

	02.2.2	Fornecimento e execução de pintura de esmalte sintético de marca certificada em grades de janela metálicas existentes nos alçados em cor RAL 9010, incluindo a desmontagem e montagem das grades, remoção de toda a tinta antiga, reparação do suporte e aplicação de primário, e todos o trabalhos necessário à sua perfeita execução e bom acabamento:		
7	02.2.2.1	1,15x1,35 m	UN	3
8	02.2.2.2	2,55x2,05 m	UN	3
9	02.2.2.3	0,60x1,55 m	UN	4
10	02.2.2.4	0,75x1,10 m	UN	2
11	02.2.2.5	0,65x1,10 m	UN	4
12	02.2.2.6	0,60x0,90 m	UN	2
13	02.2.2.7	0,95x0,70 m	UN	2
14	02.2.2.8	0,70x1,00 m	UN	4
15	02.2.2.9	0,60x1,05 m	UN	6
16	02.2.3	Fornecimento e execução de pintura de esmalte sintético de marca certificada em portão metálico existentes em cor RAL 9010, incluindo a desmontagem e montagem do portão, remoção de toda a tinta antiga, reparação do suporte e aplicação de primário, e todos o trabalhos necessário à sua perfeita execução e bom acabamento.	m2	9
	03.	COBERTURA		
17	03.1	Fornecimento e colocação de revestimento da cobertura em Policarbonato Compacto Opalino com 4 mm de espessura incluindo as fixações ao aro, todos os remates e acessórios, acabamentos e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com a indicações do fabricante.	m2	300
	.	Nota: Os painéis a assentar, na cobertura, deverão ter o comprimento total da água, não será permitido a sobreposições dos painéis.		
	04.	DIVERSOS		
18	04.1	Fornecimento e substituição de armaduras estanques, totalmente equipadas, comprimento 1500mm com duas (2) Lâmpadas Led 20W 840 cada , estrutura metálica c/ tampa de protecção e fechos metálicos, incluindo o desmonte e remoção do existente todas as ligações, trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento, encaminhamento de resíduos para vazadouro próprio e autorizado.	UN	4