



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	TERRAPLENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	01.2	Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:		
1	01.2.1	Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), incluindo desmatação, decapagem, carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação, colocação de terras em vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m3	1250
	03	PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.		
	03.1	Camadas granulares:		
	03.1.2	Camada de base:		
	03.1.2.1	Agregado britado de granulometria extensa:		
2	03.1.2.1.2	Com 0,15 m de espessura.	m2	2344
	03.2	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	03.2.4	Camada de desgaste:		
	03.2.4.1	AC14 surf ligante 35/50(BB):		
3	03.2.4.1.3	Com 0,06 m de espessura.	m2	2344
	03.8	Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:		
	03.8.1	Rega de impregnação betuminosa:		
4	03.8.1.1	Com emulsão betuminosa C60BF4 (taxa de aplicação 1,5 kg/m ²).	m2	2344
	10	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
5	10.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
6	10.2	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
7	10.3	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1