

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	RETIRADAS / DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Retirada de lintel em blocos de cimento existente sobre o muro de granito, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários à sua perfeita execução.	ml	34
2	1.2	Retirada de canetele existente e caixas adjacentes quadrangulares, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários à sua perfeita execução.	vg	1
3	1.3	Retirada de pavimento em cubos existente, incluindo carga, transporte e descarga a depósito provisório para posterior aproveitamento, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários à sua perfeita execução.	m2	650
	2	PAVIMENTAÇÃO		
4	2.1	Execução de pavimento com cubos provenientes da retirada, assentes sobre almofada de saibro, incluindo todo o movimento de terras, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários à sua perfeita execução.	m2	650
5	2.2	Fornecimento e colocação de novos cubos, assentes sobre almofada de saibro, incluindo todo o movimento de terras, bem como fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários à sua perfeita execução.	m2	100
6	2.3	Execução de pavimento em lajeado tosco de granito com espessura média de 10cm, assentes sobre almofada de saibro com junta argamassada, incluindo todo o movimento de terras, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários à sua perfeita execução.	m2	110
	3	AGUAS PLUVIAIS		
7	3.1	Execução de caixa de visita, em betão ligeiramente armado, com as dimensões interiores de 0,60x060m e profundidade até 1,00m, com paredes e fundo de espessura não inferior a 10cm, incluindo grelha metálica, execução de canelura, cerzite, incluindo todo o movimento de terras necessário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos, acessórios e materiais necessários à sua perfeita execução e funcionamento.	UN	1
8	3.2	Fornecimento e assentamento de canaleta com ranhura central com diâmetro de 300mm, para condução de águas pluviais, incluindo todo o movimento de terras necessário à sua colocação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento e de remate nas ligações da tubagem às caixas existentes.	ml	6
9	3.3	Fornecimento e assentamento de canaleta com grelha metálica com a sessão interior de 30cm de largura e altura variável a iniciar com 25cm até 50cm, para condução de águas pluviais, incluindo todo o movimento de terras necessário à sua colocação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento e de remate nas ligações da tubagem ao colector existente.	ml	20
10	3.4	Fornecimento e colocação de caixa pré-fabricada em betão com diâmetro de 1,30 cm e cone excêntrico, tampa em ferro fundido, incluindo todo o movimento de terras necessário à sua colocação, bem como todos os trabalhos de intersecção e corte no colector existente, laje de fundo (espessura de 20cm) com malhasol e betão B15 queimado à colher, e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	UN	1
	4	DIVERSOS		
11	4.1	Execução de lintel em betão aparente com 17x20cm, a encimar a parede do muro de granito existente, ligeiramente armado com Ø10mm e estribos de 6//20, incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	m3	2,04