

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
1	1.1	Movimento de terras necessário ao ajustamento do terreno existente às cotas do projecto em toda a área a intervencionar, incluindo remoção a vazadouro ou terras de empéstimio.	m2	450
2	1.2	Desmontagem cuidada de muro de vedação em alvenaria de granito para posterior reconstrução do mesmo no acesso a criar.	m2	3
3	1.3	Desmontagem cuidada de rede metálica e de postes de fixação, para posterior reaplicação ou ajustamento dos remates à nova configuração.	m	2,3
4	1.4	Pavimentação do recinto, de acordo com o projecto, a cubo de granito 7x7cm incluindo, fornecimento e assentamento sobre almofada de areia com 0,10m de espessura, execução das juntas a traço seco de cimento e areia, devidamente compactada.	m2	430
5	1.5	Construção de muros de vedação em alvenaria de blocos com 0.20 m de espessura, a executar conforme desenhos de pormenor, incluindo reboco, pintura e todos os trabalhos complementares.	m2	9
6	1.6	Reconstrução de muros de vedação em alvenaria de granito, nos remates laterais do acesso a criar, constituído por elementos de dimensão idêntica aos existentes, com capeamento igual ao existente, com aproveitamento da pedra existente e fornecimento de pedra em falta, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários assente sobre fundação em betão ciclópico.	m2	4
7	1.7	Fornecimento e colocação em obra de betão tipo B20, em fundações de muros a executar conforme desenhos de pormenor, incluindo movimentação de terras, cofragens e todos os trabalhos complementares.	m3	0,7
8	1.8	Fornecimento e colocação de lãncil em betão pré-moldado com 0.15m, incluindo fundação em betão, movimento de terras, de acordo com o pormenor desenhado, na delimitação de zonas pavimentadas.	m	150
9	1.9	Fornecimento e colocação de degraus em granito constituídos por peças com dimensões de 2,00x0,25x0,35, incluindo movimento de terras, fundação em betão e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	5
10	1.10	Fornecimento e assentamento de lajetas de granito com 0,15m de espessura no patamar de escada, assente sobre fundação de betão.	m2	2
	2	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
11	2.1	Implementação do plano de segurança e de todas as normas aplicáveis à segurança da obra.	vg	1
12	2.2	Montagem, construção, desmontagem, demolição e manutenção do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada e a sinalização temporária de trabalhos, conforme o especificado no caderno de encargos.	vg	1
13	2.3	Tratamento e/ou colocação em local indicado dos resíduos de construção, de acordo com a legislação aplicável.	vg	1