

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.0	ESTALEIRO		
	1.1	Montagem, desmontagem de estaleiro e limpeza diária dos locais de obra para que os espaços se mantenham habitáveis no decorrer da obra. Limpeza final com a conclusão da		
	.	Montagem e desmontagem de equipamento de segurança caso se verifique necessário, de modo a garantir a segurança de todos os elementos que circulem pelos espaços onde decorrem as obras.		
	.	Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança de acordo com o artigo 14.º do Decreto- Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro.		
	.	O transporte de resíduos só pode ser efectuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas.		
	.	O adjudicatário terá de garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para destino final, tendo em conta a legislação aplicável relativamente à gestão e resíduos.		
	.	O adjudicatário deverá assegurar a confirmação de que as instalações para onde são conduzidos os resíduos são instalações autorizadas e licenciadas para o efeito.		
	.	O adjudicatário terá de garantir a requisição de polícia para as manobras de descarga e carga bem como todas as despesas inerentes ao serviço de policiamento.		
	nota:	É obrigatório a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.		
	.	As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentados a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associados ao termo "ou equivalente".		
1	.	As descrições constantes dos capítulos/artigos a seguir indicados incluem o fornecimento dos materiais ao local da obra, operações de armazenamento, sua aplicação e acabamento, incluindo todos os meios necessários para o efeito, como sejam andaimes e/ou sistemas de elevação, a mão-de-obra e os respectivos trabalhos mencionados no caderno de encargos, especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas mesmo se não referido no articulado e as operações complementares e acessórias implícitas e explícitas, bem como transporte dos produtos de demolição e desmontagem a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, de acordo com a Lei em vigor.	vg	1
	nota:	É responsabilidade do empreiteiro acautelar a protecção de equipamentos, mobiliário e etc. que se encontrem nos locais a intervencionar.		
	2.0	LEVANTAMENTOS E DEMOLIÇÕES		
2	2.1	Desocupação com posterior reposição dos locais a intervencionar, incluindo acondicionamento, remoção cuidada de todos os equipamentos, mobiliários e etc, transporte com cuidados especiais em local a definir em Obra.	vg	1
3	2.2	Remoção de todos os vãos de portas e janelas existentes em madeira e vidro, para posterior entrega a vazadouro autorizado, das quais podem ser escolhidas portas de madeira nobre para aproveitamento. Estão incluídos todos os trabalhos de preparação dos vãos para posterior montagem de portas, janelas e divisória em alumínio e todos os trabalhos e materiais acessórios de fornecimentos complementares. Conforme as Condições Técnicas Especiais do Projeto de Execução - Mapa de Vãos, deste Caderno de Encargos.	UN	55
4	2.3	Remoção integral de armários e divisórias existentes em madeira, para posterior transporte a vazadouro autorizado. Estão incluídos todos os trabalhos de reparação e acabamentos das estruturas onde assentavam os armários e todas as pinturas necessárias na cor RAL 9010 para o seu perfeito acabamento.	UN	20
	3.0	SERRALHARIAS		
5	3.1	Fornecimento e montagem de caixilharia de Portas (P) em alumínio lacado RAL 8014, tipo série BTF 40 mm câmara europeia da Portalex, ou equivalente, com vidro duplo (liso 5mm + caixa 12 mm + liso 4mm), incluindo dobradiças, puxadores, sistemas de ferrolhos, fechaduras com chave mestra e todas as ferragens necessárias ao seu perfeito acabamento e funcionamento, conforme a peça desenhada A01 e as tabelas técnicas do fabricante. Corpo Principal do Piso 0 P1;P2;P3;P4;JP5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12;P13;P14;P15;P16. Corpo Lateral Direito do Piso 0 P17;P18;P19;P20;P21;P22;P23;P24;P25;P26. Corpo lateral Direito do Piso 1 P27;P28;P29a);P29b);P30;P31;P32.	UN	33

6	3.2	Fornecimento e montagem de caixilharia de Janelas (J) em alumínio lacado RAL 8014, tipo série BTF 40 mm câmara europeia da Portalex, ou equivalente, com vidro duplo (liso 5mm + caixa 12 mm + liso 4mm), incluindo dobradiças, puxadores, sistemas de ferrolhos, fechaduras com chave mestra e todas as ferragens necessárias ao seu perfeito acabamento e funcionamento, conforme as peça desenhadas A01. J01;J02;J03;J04;J05;J06;J07;J08;J09;J10;J11a);J11b);J12;J13a);j13b);J14;J15. J16;J17;j18;J19. J20. Corpo principal do Piso 0 Corpo Lateral Direito do Piso 0 Corpo lateral Direito do Piso 1	UN	21
7	3.3	Fornecimento e montagem de caixilharia de divisórias que suportam vãos de janelas e portas em alumínio lacado RAL 8014, tipo série BTF 40 mm câmara europeia da Portalex, ou equivalente, com vidro duplo (liso 5mm + caixa 12 mm + liso 4mm), incluindo todas as ferragens necessárias para receber as portas e janelas obtendo um perfeito acabamento e funcionamento, conforme a peça desenhada A01 e as tabelas técnicas do fabricante..	UN	1
8	3.4	Fornecimento dos trabalhos de construção civil de apoio à montagem das esquadrias, incluindo fixações com parafuso e buchas expansiva em aço-inox tipo W-HR INOX A2, ou equivalente, adequadas ao peso das esquadrias, incluindo a preparação e limpeza das superfícies para receber o selante/vedante de junta, neutro elástico e monocomponente à base de silicone tipo SILIRUB COLOR, RAL 8014 CASTANHO SÉPIA, ou equivalente de forma a que todos os remates necessários resultem num perfeito acabamento, conforme as tabelas técnicas do fabricante.	vg	1
9	3.5	Execução de limpeza final da obra, a executar por firma especializada, incluindo pinturas, retoques e outros, e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução e bom acabamento.	vg	1