

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DESMONTAGEM DA ILHA EXISTENTE		
1	1.1	Escavação cuidada na envolvente da Ilha para permitir a sua retirada, incluindo todos os equipamentos necessários, incluindo a remoção a remoção de sobranes a vazadouro.	UN	5
2	1.2	Retirada e manuseamento de cubas de betão e tampas com recurso a escavadora ou grua.	UN	5
3	1.3	Demolição de lancis e passeios na envolvente da Ilha, incluído transporte dos sobranes a vazadouro.	vg	1
	2	MONTAGEM NA NOVA LOCALIZAÇÃO		
4	2.1	Escavação de fosso para implantação de cubas de betão, incluindo rebaixamento de nível freático e escoramento de paredes caso necessário, transporte de terras sobranes a vazadouro e todos os equipamentos necessários.	UN	5
5	2.2	Execução de soleira de betão com 0,15m de espessura, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários.	UN	5
6	2.3	Colocação de cubas em betão incluído equipamentos necessários.	UN	5
7	2.4	Preenchimento da envolvente das cubas com material granular fino tipo areia.	UN	5
8	2.5	Execução de caleiras e respectivos remates, incluindo lancis de contorno em calcário e drenagem.	vg	1