

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentos		
1	1.1	Remoção e recolocação de pavimento sobreelevado existente, incluindo cortes e ajustes	vg	1
	2	Rodapés		
2	2.1	Fornecimento e assentamento de rodapé em contraplacado revestido de cor branco, dim. 15x70x2500mm, aplicado nas paredes dos gabinetes (interior e exterior).	ml	60
	3	Gabinetes		
	3.1	Estrutura para paredes e teto		
3	3.1.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, galvanizada, incluindo sapatas, perfis para a construção de paredes e teto dos gabinetes conforme desenhos.	vg	1
4	3.1.2	Fornecimento e execução de revestimentos de paredes e teto em pladur, com isolamento em lâ de rocha, incluindo fixações, barramento e pintura de cor branca tinta plástica lisa, com acabamento mate, de cor branco, RAL 9003, em duas demãos	vg	1
	3.2	Serralharias de alumínio		
5	3.2.1	Fornecimento e assentamento de portas com painel de vidro fosco, com dim:2000x900mm, em caixilharia de alumínio, ral 7011 Mate, compostas por folha de abrir, incluindo todas a ferragens necessárias	UN	2
6	3.2.2	Fornecimento e assentamento de porta dupla com painel de vidro fosco, com dim:2000x900mm+900mm, em caixilharia de alumínio, ral 7011 Mate, compostas por folha de abrir, incluindo todas a ferragens necessárias	UN	1
7	3.2.3	Remoção e recolocação de 1 porta de vidro existente no corredor	vg	1
8	3.2.4	Remoção de três guardas existentes no auditório com colocação de vão fixos em alumínio/vidro, de modo a isolar a área do restante espaço.	vg	1
	4	Rede Elétrica		
9	4.1	Fornecimento e execução de rede elétrica para as salas, incluindo tomadas, interruptores e todos os trabalhos acessórios, semelhante aos gabinetes existentes - Adaptação do quadro eléctrico incluindo ainda toda a tubagem e cablagem necessária para o bom funcionamento da instalação;- Correção e ajuste de iluminação do corredor de acordo com a nova configuração do espaço e isolamento da iluminação existente no auditório; - Fornecimento e aplicação de iluminação de emergência, deteção de incêndio, acrescentando novas zonas e todas as ligações ao quadro existente.	vg	1
	5	Climatização		
10	5.1	Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado composto por máquinas individuais para cada gabinete, uma maquina para o autitório e uma maquina para o gabinete do equipamento informático, incluindo toda a tubagem, trabalhos e acessórios necessários.	vg	1