

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, bem como as medidas enunciadas no Caderno de Encargos.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e implementação do plano de gestão de resíduos, aprovado pelo dono de obra e de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	A	EDIFÍCIO		
	2	ARQUITECTURA		
	2.7	REVESTIMENTO DE PAREDES E TECTOS		
3	2.7.7	Fornecimento e aplicação de isolamento pelo exterior do tipo "ETICS" sistema do tipo "WEBER THERM CLASSIC" com painéis isolantes (EPS) com fixação mecânica com uma espessura de 4cm ou equivalente, incluindo sistema de revestimento orgânico de capa fina, textura fina do tipo "WEBER PLAST DECOR" Refª 0919 ou equivalente, rede de reforço, primário de regularização e acabamento com espessuras variáveis e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenores e Fabricante (PA01)	m2	53,98
4	2.7.9	Fornecimento e aplicação de reboco pronto "RHP" do tipo "SECIL MARTINGANÇA" ou equivalente, incluindo alhetas quando necessário, em paredes exteriores e em reforços contra punçoamento do sistema ETICS com 2cm de espessura e todos os trabalhos necessários	m2	193,27
	2.8	PINTURAS		
	2.8.1	Fornecimento e aplicação de tinta plástica hidrófuga acetinada, acabamento mate na cor branco (Ral a definir) com duas demãos e uma de primário incluindo todos os trabalhos		
5	2.8.1.1	- Paredes Interiores (PAR02/03/04)	m2	193,27
	2.10	DIVERSOS		
	2.10.4	EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO FIXO		
6	2.10.4.2.6	Fornecimento e montagem de clarabóia com acesso à cobertura (manual) e iluminação Refª Tria.Trilux 1212/PC16/S5 com cúpula em policarbonato de 16mm, base e perfis de construção integral em liga de alumínio Almg3;Aplicação: horizontalmente na cobertura (em base existente) Dimensões interiores: 1,2x1,2 mt Área Livre/Área iluminação: 1,44m2 Acabamento: Sem lacagem, cor de alumínio Natural. Base 350mm de altura.	UN	1
	7	INSTALAÇÕES ITED		
	7.1	TUBAGEM		
	7.1.1	De montagem vista em braçadeiras em paredes ou teto, ou embebido em paredes, com interior liso do tipo VD, resistente a uma força de compressão média de 750 [N], protecção contra impactos mecânicos de 2 [J] IK07, em material não propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalação, ligações e todos os acessórios		
7	7.1.1.1	VD 25	m	477,27
	B	ARRANJOS EXTERIORES - DENTRO DO PERÍMETRO ESCOLAR		
	10	ARRANJOS EXTERIORES		
	10.3	MODELAÇÃO DO TERRENO		
8	10.3.3	Abertura de vala por via de escavadora, para drenagem de águas pluviais, no estacionamento contíguo á empreitada, com secção de aproximadamente 2 metros de largura.	vg	1
	10.8	PAVIMENTOS		
	10.8.1	Pavimento betuminoso pedonal		
9	10.8.1.2	Fornecimento e colocação de base de tout venant, com 0,15m de espessura, incluindo regularização e compactação, e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto	m2	581,76
	10.8.2	Pavimento em saibro com base estavel		



Município de Tomar

Procedimento 39/2020

10	10.8.2.2	Fornecimento e colocação de base de tout venant, com 0,15m de espessura, incluindo regularização e compactação, e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto	m2	45,86
	C	ENVOLVENTE AO CENTRO ESCOLAR		
	13.9	PAVIMENTOS		
	13.9.1	Pavimentos betuminoso com base rodoviária		
11	13.9.1.4	Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 surf 35/50 com inertes seixo do rio e betume preto, na espessura de 5 cm, incluindo regas de colagem necessárias e granalhagem de pavimento e todos os trabalhos acessórios	m2	961,2
12	13.9.1.5	Fornecimento e execução de pavimento em artefactos de betão, na espessura de 8 cm, incluindo almofada de assentamento de 5 cm, em pó de pedra e todos os trabalhos acessórios	m2	273,8
	13.9.2	Pavimento betuminoso pedonal		
13	13.9.2.2	Fornecimento e colocação de base de tout venant, com 0,15m de espessura, incluindo regularização e compactação, e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto	m2	864,76