

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estacionamento de carros elétricos		
1	1.1	Levantamento do pavimento existente e transporte a vazadouro (local a indicar pela fiscalização).	m2	37
2	1.2	Colocação de guias de betão, incluindo fundação.	ml	26
3	1.3	Reposição de pavimento em cubos de granito com preenchimento de junta em goma de cimento e areia.	ml	37
	2	Rampa no Loteamento da Calçada (rua de santa cruz).		
4	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	m3	5
5	2.2	Demolição e reconstrução de muro em granito.	m2	4
6	2.3	Colocação de guias de betão, incluindo fundação.	ml	25
7	2.4	Execução de calçada em cubos de granito 5x5x5cm, com preenchimento e juntas a goma de cimento e areia.	m2	20
8	2.5	Deslocalização de infraestruturas de rega e iluminação pública	vg	1
	3	Carregal		
9	3.1	Reposição de calçada em cubos de granito 11x11x11cm, com junta pó de pedra, incluindo abertura e compactação de caixa e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	206,91
10	3.2	Aplicação de guias de betão, incluindo fundação.	ml	25,5
11	3.3	Aplicação de caixas de visita	UN	2
12	3.4	Aplicação de canaleta	UN	1
	4	Tabosa do Carregal		
13	4.1	Reposição de calçada em cubos de granito 11x11x11cm, com junta pó de pedra, incluindo abertura e compactação de caixa e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	120
14	4.2	Assentamento de placas de granito serrado, de acordo com peça desenhada anexa.	m2	40
15	4.3	Assentamento de lancil de granito serrado, de acordo com peça desenhada anexa.	m2	47