

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ESTALEIRO		
	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro para a execução de toda a empreitada, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, bem como sua remoção total e limpeza da área no final da obra. Inclui nomeadamente, a manutenção e desmontagem de máquinas, instalações provisórias do pessoal e da fiscalização, obtenção de licenças, vedação da obra e estaleiro com tapumes metálicos e respectiva sinalização provisória, iluminação provisória, toda a sinalização necessária e todos os trabalhos preparatórios necessários.		
1	1.1.1	Montagem	UN	1
2	1.1.2	Manutenção Mensal	UN	5
3	1.1.3	Desmontagem, limpeza e remoção de todos os materiais.	UN	1
	1.2	Fornecimento e instalação de painéis/placas identificadoras da Empreitada / inauguração.		
4	1.2.1	Painel de comunicação da intervenção.	UN	1
5	1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição (PPGRCD), de acordo com a respectiva legislação em vigor.	UN	1
6	1.4	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com o equipamento e métodos Construtivos a utilizar na obra e o Plano de Segurança e Saúde do projecto, de acordo com a respectiva legislação em vigor.	UN	1
	1.5	Levantamentos topo-hidrográficos		
7	1.5.1	Levantamento topo-hidrográfico inicial da área de trabalho.	UN	1
8	1.5.2	Levantamento topo-hidrográfico final da área de trabalho.	UN	1
9	1.6	Fornecimento de telas finais	UN	1
	2	DESASSOREAMENTOS		
10	2.1	Execução de escavação em fundos submersos (desassoreamentos) de materiais incoerentes constituídos por finos sedimentares (lodos), por intermédio de sistema de dragas de corte (ou outra metodologia equivalente proposta pelo Empreiteiro que demonstre ser adequada ao fim pretendido e cuja demonstração seja aceite como válida pelo Dono de Obra) sucção e repulsão e respectivas linhas de repulsão a uma distância entre 2100m e 2400m, com linha submersa no canal de navegação, incluindo colocação/retirada de meio aquático, transposição de obstáculos/pontes, mobilização, desmobilização de equipamento e demais requisitos de transporte, e todas as licenças, autorizações e acompanhamento necessários conforme requerido pela legislação em vigor e entidades.	m3	43874