

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha     | Cod.       | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Qtd   |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|           | <b>1</b>   | <b>TRABALHOS PRELIMINARES:</b><br>- As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário |         |       |
| <b>1</b>  | 1.1        | Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada                                                                                                                                                                                                                 | vg      | 1     |
| <b>2</b>  | 1.2        | Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra                      | vg      | 1     |
|           | <b>2</b>   | <b>DEMOLIÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
|           | <b>2.1</b> | <b>Demolição total de edifícios, do Parque de Campismo, incluindo escoramento, equipamentos, bem como todos os trabalhos necessários para uma boa realização das demolições e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado - área de implantação</b>                                                                                                                                                                     |         |       |
| <b>3</b>  | 2.1.1      | Lavandaria e Posto de Socorros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2      | 45,5  |
| <b>4</b>  | 2.1.2      | Oficinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2      | 131,5 |
| <b>5</b>  | 2.1.3      | Edificação e escada semi-enterradas, em alvenaria e betão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2      | 9     |
| <b>6</b>  | 2.1.4      | Portaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2      | 5,5   |
| <b>7</b>  | 2.1.5      | Maciço existente entre edifícios de madeira, c/ h± 1,00m, incluindo lancil existente na envolvente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2      | 5,5   |
| <b>8</b>  | 2.1.6      | Edifício em madeira, localizado à direita da entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2      | 19    |
| <b>9</b>  | 2.2        | Demolição da rede de vedação e murete, na envolvente do depósito de gás, do Parque de Campismo, incluindo remoção e transporte dos produtos demolidos a vazadouros devidamente licenciados                                                                                                                                                                                                                                                       | m       | 15,8  |
| <b>10</b> | 2.3        | Demolição/desmantelamento cuidado do depósito de gás junto à entrada do Parque de Campismo, incluindo desactivação do tanque e tubagem até ao edifício, escoramentos, materiais, equipamentos, bem como todos os trabalhos necessários para uma boa realização das demolições e transporte dos produtos demolidos a estaleiro a indicar pelo dono de obra ou vazadouro devidamente licenciado                                                    | UN      | 1     |
| <b>11</b> | 2.4        | Demolição das redes de vedação existentes, c/ postes de ferro e madeira, incluindo remoção e transporte a vazadouros devidamente licenciados                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 317,2 |
| <b>12</b> | 2.5        | Remoção de portões da entrada principal, c/ transporte a estaleiro ou vazadouro devidamente licenciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CJ      | 1     |
| <b>13</b> | 2.6        | Demolição de muros perimetrais, do Parque de Campismo, em alvenaria simples e fundação, c/ altura média de 1,20m, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 317,2 |
| <b>14</b> | 2.7        | Demolição de paredes na entrada principal do Parque de Campismo, em alvenaria simples, cantarias e betão, c/ altura média de 2,30m, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado                                                                                                                                                                                                                      | m       | 8     |
| <b>15</b> | 2.8        | Remoção de postes de bandeiras, do Parque de Campismo, c/ transporte a estaleiro ou vazadouro devidamente licenciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 4     |
| <b>16</b> | 2.9        | Demolição total da base em betão do edifício já demolido, no interior do parque de Campismo, à direita da entrada principal, incluindo equipamentos, bem como todos os trabalhos necessários para uma boa realização das demolições e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado - área de implantação                                                                                                                 | m2      | 41    |
|           | <b>3</b>   | <b>CONSTRUÇÃO DE REDES DE VEDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |
| <b>17</b> | 3.1        | Fornecimento e execução de pilaretes c/ 0,25x0,25x3,00m, em betão armado da classe B55 (C50/60) e A400R, para fixação de 2 portões, incluindo sapatas de fundação e toda a movimentação de terras necessária                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 3     |



## Município da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/39/2020

|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|           | <b>3.2</b> | <b>Fornecimento e aplicação de portões, em estrutura de ferro metalizado e lacados a tinta em pó (pintura eletrostática a pó) de cor verde, e rede igual à da vedação, incluindo todos os acessórios, dobradiças, fechadura e fechos necessários</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |
| <b>18</b> | 3.2.1      | Portão de 2 folhas, em vão de 6,00x2,20m,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 1   |
| <b>19</b> | 3.2.2      | Porta de homem, de 1 folha c/ 1,00x2,20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 1   |
| <b>20</b> | 3.3        | Fornecimento e aplicação de rede de malha elástica em aço galvanizado e plastificado de cor verde, com 2,25m de altura, tipo "Fapricela" ou equivalente, c/ arames de suporte, esticadores, incluindo de postes de aço galvanizado c/ dimensões de acordo c/ o fabricante da rede, sendo postes de arranque, postes intermédios a cada 3m, postes de centro a cada 30m e postes de canto, abertura fundações, enchimento de betão para assentamento dos postes e todos os restantes materiais, acessórios, equipamentos e trabalhos necessários | m  | 245 |