



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro	UN	1
	2	Fornecimento e instalação de depósito acumulador , da marca Arierom ou equivalente, de AQS e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.		
2	2.1	Depósito em inox AISI 316L, modelo INX6, com permutador amovível montado em cabeçote amovível, anodo de mágnesio, pernas de apoio , pressão máxima de serviço de 8bar, pressão de ensaio 12bar, isolamento em lã mineral de 100mm de espessura e revestimento a chapa de alumínio, com capacidade de 2500L, incluindo adaptações das tubagens existentes e acessórios de ligação aos novos depósitos.	UN	2
	3	Sistema solar		
3	3.1	Fornecimento e instalação de grupo de circulação solar, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento, glicol e vaso de expansão de 50l.	vg	1
	4	Substituição de Autoclave		
4	4.1	Fornecimento e instalação de autoclave em fibra, com membrana e capacidade de 330l.	UN	1
	5	Eletricidade		
5	5.1	Fornecimento e instalação de material para a execução de trabalhos de eletricidade necessários para o correto funcionamento dos equipamentos e sistema a instalar.	vg	1