

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PROJETO		
1	1.1	Execução de estudos e projetos incluindo termos de responsabilidade referentes à contenção das edificações contíguas ao antigo edifício dos CTT em Alcoutim.	UN	1
	2	TRABALHOS DE CONTENÇÃO		
2	2.1	ZONA 1 - ALÇADO SUL - Execução de trabalhos de contenção, nomeadamente perfis verticais, pregagens, betão moldado e desmonte de rocha até à cota de implantação do novo edifício incluindo estrutura de betão armado, microestacas, pregagens e desmonte de rocha, tudo conforme o projeto de execução.	vg	1
3	2.2	ZONA 2 - CUNHAL TARDOZ - Execução de trabalhos de contenção, nomeadamente perfis verticais, pregagens, betão moldado e desmonte de rocha até à cota de implantação do novo edifício incluindo estrutura de betão armado, microestacas, pregagens e desmonte de rocha, tudo conforme o projeto de execução.	vg	1
4	2.3	ZONA 3 - ALÇADO POSTERIOR - Execução de trabalhos de contenção, nomeadamente perfis verticais, pregagens, betão moldado e desmonte de rocha até à cota de implantação do novo edifício incluindo estrutura de betão armado, microestacas, pregagens e desmonte de rocha, tudo conforme o projeto de execução.	vg	1