

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Empreita da	Repavimentação da Avenida Comendador A. M. Pereira		
	1	FRESAGEM		
1	1.1	Fresagem de camada de pavimento em misturas betuminosas existente, em profundidade mínima de 0,05m, remoção e transporte a local do dono de obra a indicar pela fiscalização de produtos sobranes, incluindo limpeza pronto a receber rega.	m2	1500
	2	PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Rega de colagem com emulsão betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70.	m2	1500
3	2.2	Camada de regularização em betão betuminoso aplicado na espessura mínima de 0,05m depois da compactação.	m2	1500
4	2.3	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70.	m2	8400
5	2.4	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,04m depois da compactação, com características próprias de resisistência para a referida espessura.	m2	8400
	3	DIVERSOS		
6	3.1	Reposicionamento de tampas de caixas de visita, redondas, quadradas ou retangulares, com acabamento lateral em tapete betuminoso fino a quente.	UN	40