



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec.-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
2		DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Demolição cuidada da rampa de acesso ao espaço da escola, em alvenaria de tijolo e argamassas de cimento, c/ alturas entre 0,14m, 1,18m e 0,00m, tendo em conta os degraus, pisos e grelhas existentes, incluindo remoção e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m2	22
4	2.2	Remoção das telas de impermeabilização, incluindo limpeza e preparação da laje das coberturas dos lanternins, para nova aplicação e transporte dos produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado - área em projecção horizontal	m2	281
3		PAVIMENTOS		
5	3.1	Reparação de degraus e espelhos, sob a rampa e os existentes à vista, c/ betonilha aditivada c/ endurecedor	m2	21,32
6	3.2	Recuperação de pisos asfálticos existentes sob a rampa	m2	19
4		COBERTURA		
7	4.1	Fornecimento e aplicação de barrote em pinho tratado em autoclave c/ 6x4cm, em remate perimetral das coberturas, para fixação da impermeabilização	m	134,5
8	4.2	Fornecimento e aplicação de painéis rígidos de Polissocianurato (PIR) c/ 6cm de espessura, c/ revestimento da face superior em acabamento asfáltico do tipo \"Primate-B\" da \"Imperialum\" ou equivalente, seguido de dupla tela betuminosa de 4Kg/m2, c/ acabamento a xisto, do tipo Polyplas 40 e Poliéster 40R, incluindo sobreposições e dobragem, fixas c/ rufo perimetral, em alumínio à cor natural e fixo mecanicamente ao barrote para remate da impermeabilização	m2	281