Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	O	**Pede-se fornecimento de desmontagem , montagem e religações, transporte para oficina especializada e retorno ao edifº sede do ISS,IP , respetivos seguros, equipamentos/dispositivos, assim como todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, para :**		
	1	**Piso (-5) _ Beneficiação e reparação de bombas de águas pluviais e remodelação do respetivo Q. Elétrico**		
	1.1	**Bomba nº 1**		
1	1.1.1	Moisture switch	vg	1
2	1.1.2	Bearings kit	vg	1
3	1.1.3	Rebobinagem estator (desmontar e montar)	vg	1
4	1.1.4	Kit de empanque de óleo	vg	1
5	1.1.5	Kit empanque de água	vg	1
6	1.1.6	Óleo	vg	1
7	1.1.7	Limpeza e pintura	vg	1
	1.2	**Bomba nº 2**		
8	1.2.1	Moisture switch	vg	1
9	1.2.2	Bearings kit	vg	1
10	1.2.3	Rebobinagem estator (desmontar e montar)	vg	1
11	1.2.4	Kit de empanque de óleo	vg	1
12	1.2.5	Kit empanque de água	vg	1
13	1.2.6	Kit de cabo	vg	1
14	1.2.7	Trabalhos de encasquilhamento	vg	1
15	1.2.8	Óleo	vg	1
16	1.2.9	Limpeza e pintura	vg	1
	1.3	**Quadro Eléctrico de proteção e comando das bombas de águas pluviais**		
17	1.3.1	Pede-se a remodelação integral do miolo do Quadro Eléctrico de proteção e comando das bombas de águas pluviais (mantendo só a caixa do quadro existente) , garantindo que o funcionamento do grupo de bombagem não é afetado , e incluindo o fornecimento e montagem dos seguintes materiais / equipamentos : - Contactores 40 A , 3 NA , 1 NF ; - Relés Térmicos ; - Relé arranque ; - Relé de alternância ; - Relé temporizador ; - Base paar relés ; - Corta circuito trifásico 40 A ; - Corta circuito monofásico 10 A ; - Fusíveis ; - Bornes ; - Toda a cablagem necessária para eletrificação interna do quadro , para interligação dos diversos dispositivos de comando e proteção , e entre estes e as bombas.	vg	1
18	1.4	Testes e ensaios ás bombas reparadas assim como á remodelação do quadro elétrico	vg	1

Avenida 5 de Outubro n.º 175
Telef. 300 510 100 / Fax. 300 510 101
www.seg-social.pt