Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**REFORÇO DE ADUÇÃO A LOULÉ**		
	1.1.	**Prospeção Mecânica**		
1	1.1.1.	Transporte,montagem e desmontagem da sonda e equipamento complementar nos vários locais de sondagem incluindo outros trabalhos complementares	vg	1
2	1.1.2.	Colheita e acondicionamento de amostras remexidas representativas das várias formações atravessadas e medições dos níveis de água	UN	15
	1.2.	**Ensaios IN SITU**		
3	1.2.1	Ensaios DPSH	UN	15
4	1.2.2.	Ensaios SPT	UN	1
5	1.2.3.	Sondagens mecânicas à rotação com recolha contínua de amostra, com 9 m de profundidade	UN	2
	1.3.	**Perfis de Refração Sísmica**		
6	1.3.1.	Perfis sísmicos de refração com tiro direto,central e inverso (60 m) ao longo do traçado das estradas	UN	21
	1.4.	**Poços de Reconhecimento**		
7	1.4.1.	Poço de reconhecimento até 3 m de profundidade	UN	15
	2	**Ensaios e Relatório**		
	2.1.	**Ensaios laboratoriais nas amostras (para identificação de solos de acordo com o solicitado: análise granulométrica e limites de consistência,teor óptimo de água e proctor normal)**		
8	2.1.1.	Ensaios granulométricos por peneiração	UN	15
9	2.1.2.	Determinação dos limites de consistência: limite de liquidez e de plasticidade	UN	15
10	2.1.3.	Ensaio de compactação Proctor Normal	UN	15
11	2.1.4.	Teor em água	UN	15
12	2.2.	Estudo Geológico e Geotécnico	vg	1