

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REABILITAÇÃO PAVIMENTO		
1	1.1	Execução de trabalhos preparatórios no pavimento desportivo existente (piso de rolo)incluindo retificar juntas aberta, despolir toda a area do piso com recurso a máquina elétrica adequada para o efeito e deixar pronto para aplicar o novo piso.	m2	795
2	1.2	Fornecimento e colocação de piso desportivo do tipo \"Brinconforsport\" ou equivalente com 5mm de espessura na cor verde, composto por: aplicação de um primário para isolar a base de humidade ref.ª EPOBASE; aplicação de uma cola de BI-COMPONENTE para pavimentos de borracha; aplicação de uma manta de borracha SBR cor preta com 3mm de espessura; aplicação de 3 camadas de acabamento de resinas acrílicas desportivas Polysport verde. Estas três camadas vão dar uma espessura de 2mm. Ou seja são 3mm de espessura de borracha mais 2mm de resinas, que perfaz os 5mm.	m2	795
3	1.3	Fornecimento e execução de marcação das linhas de jogo dimensionadas aos espaços disponíveis para andebol/futebol, voleibol, e mini basket, realizadas com tintas do tipo C-thane S100 (25-100) da CIN ou equivalente e nas cores oficiais e execução de negativos próprios para instalação de equipamentos acessórios tais como sejam postes e tudo o necessário de acordo com as modalidades referidas anteriormente.	vg	1