

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PROJETORES/ LUMINÁRIAS		
1	1.1	Substituição de luminária, nos apoios existentes, tipo OMNIBLAST GEN2 2 192 LEDS 2000mA NW Flat Glass 5182 405072 - 1236 W (projetor + placa acessórios), incluindo sistema de telegestão IOT com controlador Luco P7 CM da SCHREDER ou equivalente	UN	4
2	1.2	Substituição de luminária, nos apoios existentes, tipo OMNIBLAST GEN2 2 192 LEDS 2000mA NW Flat Glass 5186 405302 - 1236 W (projetor + placa acessórios), incluindo sistema de telegestão IOT com controlador Luco P7 CM da SCHREDER ou equivalente	UN	16
3	1.3	Substituição de luminária, nos apoios existentes, tipo OMNIBLAST GEN2 3 288 LEDS 2000mA NW Flat Glass 5182 405072 - 1854 W (projetor + placa acessórios), incluindo sistema de telegestão IOT com controlador Luco P7 CM da SCHREDER ou equivalente	UN	4
4	1.4	Substituição de luminária, nos apoios existentes, tipo OMNIBLAST GEN2 3 288 LEDS 2000mA NW Flat Glass 5186 405302 - 1854 W (projetor + placa acessórios), incluindo sistema de telegestão IOT com controlador Luco P7 CM da SCHREDER ou equivalente	UN	4
	2	DIVERSOS		
	2.1	Fornecimento e instalação de armário de distribuição em Polyester, para inclusão dos drivers e demais acessórios, necessários ao bom funcionamento		
5	2.1.1	Tamanho W	UN	4
6	2.2	Alteração e adaptação de quadro elétrico, existente, às novas ligações dos equipamentos a instalar, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao bom funcionamento.	UN	4
7	2.3	Fornecimento de telas finais (formato digital e editável), comissionamento da instalação e formação do funcionamento da instalação	UN	1