

“PISCINA DE MACHICO – REFORÇO ESTRUTURAL DAS VIGAS EXTERIORES”

CADERNO DE ENCARGOS

B. LISTA DE TODAS AS ESPÉCIES DE TRABALHOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA E DO RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobrando a operador de RDC licenciado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

PISCINA DE MACHICO – REFORÇO ESTRUTURAL DAS VIGAS EXTERIORES			
Código	Designação dos Trabalhos	Quantidades	Unidade
CAP. 01	VIGAS PRINCIPAIS		
1.1	Fornecimento e execução de limpeza da estrutura com as seguintes tarefas: 1. lavagem a jato de água de alta pressão; 2. lixagem com lixa grão 80 - 100; 3. aplicação de líquido de limpeza de madeiras incolor à base de água nas zonas acinzentadas.	134,00	m2
1.2	Fornecimento e execução de selagem de fissuras com a aplicação de cola epoxy bicomponente para ligações estruturais de alto desempenho, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a uma perfeita execução.	134,00	m2
1.3	Fornecimento e execução de preenchimento de zonas com danos de profundidade inferior a 5 mm com argamassa bicomponente para reparações de madeiras em exteriores, e colocação de enxertos de madeira de abeto em zonas com danos de profundidade superior a 5 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a uma perfeita execução.	134,00	m2
1.4	Fornecimento e execução de lixagem de acabamento com lixa grão 140-180	134,00	m2
1.5	Fornecimento e execução de tratamento da estrutura com as seguintes tarefas: 1. aplicação de uma demão de tratamento inseticida e fungicida hidrófugo incolor, com protecção contra insectos e fungos xilófagos; 2. aplicação de duas demão de velatura de acabamento tipo Lasur tixotrópico à base de água, satinado (cor escura a definir) resistente à água e radiação UV.	134,00	m2
1.6	Fornecimento e aplicação de remate metálico superior em vigas constituído por chapa metálica de aço lacado (cor a definir), com abas de 20 mm, execução de fixações á vista, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a uma perfeita execução.	42,0	m
CAP. 02	VIGAS SECUNDÁRIAS		
2.1	Remoção das vigas secundárias, incluindo meios e todos os trabalhos necessários.	14	un
2.2	Fornecimento e montagem de vigas secundárias em madeira lamelada colada de abeto da classe GL24h simplesmente aplainada nas quatro faces, incluindo uma demão de tratamento superficial fungicida e inseticida em toda a superfície da estrutura (incolor) e uma demão de velatura de acabamento (cor a definir), incluindo elementos de ligação e todos os materiais e trabalhos necessários a uma perfeita execução.	14	un
2.3	Fornecimento e colocação de remate metálico superior em vigas constituído por chapa metálica de aço lacado (cor a definir), com abas de 20 mm, execução de fixações á vista, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a uma perfeita execução.	193,0	m

