

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. 01	VIGAS PRINCIPAIS		
1	1.1	Fornecimento e execução de limpeza da estrutura com as seguintes tarefas: 1. lavagem a jato de água de alta pressão; 2. lixagem com lixa grão 80 - 100; 3. aplicação de líquido de limpeza de madeiras incolor à base de água nas zonas acinzentadas.	m2	134
2	1.2	Fornecimento e execução de selagem de fissuras com a aplicação de cola epoxy bicomponente para ligações estruturais de alto desempenho, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a uma perfeita execução.	m2	134
3	1.3	Fornecimento e execução de preenchimento de zonas com danos de profundidade inferior a 5 mm com argamassa bicomponente para reparações de madeiras em exteriores, e colocação de enxertos de madeira de abeto em zonas com danos de profundidade superior a 5 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a uma perfeita execução.	m2	134
4	1.4	Fornecimento e execução de lixagem de acabamento com lixa grão 140-180.	m2	134
5	1.5	Fornecimento e execução de tratamento da estrutura com as seguintes tarefas: 1. aplicação de uma demão de tratamento inseticida e fungicida hidrófugo incolor, com protecção contra insectos e fungos xilófagos; 2. aplicação de duas demão de velatura de acabamento tipo Lasur tixotrópico à base de água, satinado (cor escura a definir) resistente à água e radiação UV.	m2	134
6	1.6	Fornecimento e aplicação de remate metálico superior em vigas constituído por chapa metálica de aço lacado (cor a definir), com abas de 20 mm, execução de fixações á vista, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a uma perfeita execução.	m	42
	CAP.2	VIGAS SECUNDÁRIAS		
7	2.1	Remoção das vigas secundárias, incluindo meios e todos os trabalhos necessários.	UN	14
8	2.2	Fornecimento e montagem de vigas secundárias em madeira lamelada colada de abeto da classe GL24h simplesmente aplainada nas quatro faces, incluindo uma demão de tratamento superficial fungicida e inseticida em toda a superfície da estrutura (incolor) e uma demão de velatura de acabamento (cor a definir), incluindo elementos de ligação e todos os materiais e trabalhos necessários a uma perfeita execução.	UN	14
9	2.3	Fornecimento e colocação de remate metálico superior em vigas constituído por chapa metálica de aço lacado (cor a definir), com abas de 20 mm, execução de fixações á vista, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a uma perfeita execução.	m	193