

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REGA E SEMEITEIRAS		
1	1.1	Mobilização e regularização do terreno tendo cuidado para não deixar o colo das raízes dos pinheiros expostos, nem qualquer raiz superficial dos mesmos, se necessário fazer pequenos montículos para cobrir as raízes expostas.	m2	2500
2	1.2	Fornecimento e instalação de relva (originária de viveiros perto do mar) em tapete, incluindo preparação e ancinagem prévia do terreno e primeira rega.	m2	2230
3	1.3	Fornecimento e instalação de tubagem principal (40mm) para rega incluindo abertura e fecho de valas.	m	50
4	1.4	Fornecimento e instalação de tubagens secundárias (32mm) para rega incluindo abertura e fecho de valas.	m	600
5	1.5	Fornecimento e instalação de aspersores tipo 3500 da Rain Bird, incluindo todos os acessórios necessários.	UN	52
6	1.7	Fornecimento e instalação de eletroválvulas tipo DV 100, RainBird , incluindo todos os acessórios necessários, Filtro de malha mesh e fios elétricos para a sua ligação ao programador.	UN	8
7	1.8	Fornecimento e instalação de caixas para eletroválvulas, 15", incluindo tampa e todos os acessórios necessários.	UN	3
8	1.9	Fornecimento e instalação de programador elétrico tipo ESP-ME da RainBird, para até 8 estações, incluindo todos os acessórios necessários.	UN	1
9	1.10	Fornecimento e colocação de lancil tipo Brick-stop da Jardins e Afins, em alumínio não corrosivo reciclado e reciclável, com 10cm de altura e 2mm de espessura, incluindo estacas de fixação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m	125
10	1.11	Fornecimento e espalhamento de inertes de gravilha branca com granulometria 3-5mm, em faixa com cerca de 2m de largura e 10 cm de espessura, na zona da vedação de madeira, conforme indicado em desenho, incluindo prévia colocação de tela anti-infestantes.	m2	270