

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Requalificação do Cemitério de Senhorim 2.ª fase		
	1.	Estaleiro		
1	1.1.	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, acessos, e encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e de higiene de acordo com legislação em vigor.	vg	1
	2.	Demolições		
2	2.1	Remoção de muro em alvenaria de ganito, com cerca de 1,8m, incluindo todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro de produtos sobranes.	ml	40
	3.	Movimento de Terras		
3	3.1	Limpeza, regularização do terreno e aterro com terra vegetal, numa área de 410m2, acordo com o projecto, incluindo transporte e todos os trabalhos necessários.	vg	1
	4	Drenagem		
4	4.1	Execução de drenagem da área a intervir, (760m2) a uma profundidade média de 2m (nunca inferior a 1,5m,) incluindo abertura de vala, aplicação de material impermeabilizante e aterro com terra proveniente da escavação.	vg	1
	5	Muros		
5	5.1	Execução de muro de suporte de terras, com altura média de 2,0m, em alvenaria de granito incluindo fundação e fornecimento de todos os materiais necessários.	m2	50
6	5.2	Aplicação de capeamento em granito existente no muro a demolir , incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	50
7	5.3	Fornecimento e aplicação de capeamento em granito com 1,0m*0,35*0,15m , incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	63
8	5.4	Execução de reboco em argamassa com acabamento em areado e pintura de cor clara.	m2	200
	6	Pavimentação		
9	6.1	Abertura de caixa com cerca de 15cm , regularização de fundo de caixa incluindo compactação mecânica pronta a receber a camada de areia ou pó de pedra para assentamento do pavimento incluindo transporte de produtos sobranes a vazadouro.	m2	225
10	6.2	Fornecimento e assentamento de guia em betão de acordo com peças desenhadas.	ml	110
11	6.3	Fornecimento e assentamento de lajetas em betão de 30*30cm.	m2	220
	7	Diversos		
12	7.1	Execução de rede de águas pluviais incluindo 4 sarjetas incluindo todos os trabalhos necessários à conclusão dos mesmos.	vg	1
13	7.2	Fornecimento e aplicação de portão em ferro, à cor preta, de acordo com peças desenhadas.	UN	1
14	7.3	Exeução de rede de água incluindo um ponto de rega, incluindo uma base com grelha para recolha de águas.	vg	1
15	7.4	Execução/aplicação de rede de iluminação de acordo com peças desenhadas. (apenas tubagem para passagem de cabos)	vg	1