

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Local de entrega
1	1	Desmontagem das nove unidades interiores de ar condicionado da SAMSUNG e colocação das mesmas no sótão.	vg	1	S. Pedro do Sul
2	2	1 - Unidade condensadora, multi-split, bomba de calor, inverter, da marca DAIKIN, modelo 3MXM68N Cap. de arrefecimento: 23 190 Btu/h Cap. de aquecimento: 29 325 Btu/h Gás refrigerante: R 32 Classe energética (arref./aquec.): A++/IA+	UN	3	S. Pedro do Sul
3	3	2 - Unidade interior, mural, bomba de calor, inverter, da marca DAIKIN, modelo FTXM2ON, com comando remoto por infravermelhos. Cap. de arrefecimento: 6 820 Btu/h Cap. de aquecimento: 8 525 Btu/h Gás refrigerante: R 32	UN	3	S. Pedro do Sul
4	4	1 - Unidade interior, mural, bomba de calor, inverter, da marca DAIKIN, modelo FTXM25N, com comando remoto por infravermelhos. Cap. de arrefecimento: 8 525 Btu/h Cap. de aquecimento: 9 550 Btu/h Gás refrigerante: R 32	UN	3	S. Pedro do Sul
5	5	Aparelho de ar condicionado, split, mural, bomba de calor, inverter, da marca MIDEA, modelo MB-18N8D0, com comando remoto por infravermelhos e as seguintes características técnicas: Cap. de arrefecimento: 18 000 Btu/h Cap. de aquecimento: 18 500 Btu/h Gás refrigerante: R 32 Classe energética (arref./aquec.): A++/A+	UN	1	S. Pedro do Sul
6	6	Fornecimento, montagem e ensaio de unidade de ar condicionado 100% de ar novo, do sistema VRV com comando remoto por cabo, unidade interior do tipo de ligação a condutas de média pressão estática e respetivas condutas de acerto, com as seguintes características técnicas: Cap. de arrefecimento: 12,5 KW Cap. de aquecimento: 10,5 KW Caudal de ar: 100% de ar novo	vg	1	S. Pedro do Sul