

MUNICIPIO DE VIMIOSO

MAPA DE QUANTIDADES E ORÇAMENTO

Revestimento da cobertura da estrutura metálica do Interface Rodoviário de Vimioso

Nota 1: Todas as referências a marcas ou modelos de materiais ou equipamentos, constantes na descrição dos trabalhos do presente orçamento, são meramente indicativas da espécie dos materiais ou equipamentos a aplicar, podendo sempre ser considerado outras marcas ou modelos equivalentes.

Nota 2: Deverá o Adjudicatário verificar no local as condições de execução da obra, aferindo as reais necessidades e condicionantes existentes para o correto desenvolvimento desta, salvaguardando todos os requisitos e características de segurança. Os trabalhos deverão ser executados por fases e a aprovar junto da Fiscalização. Todos os trabalhos que perturbem o normal funcionamento dos serviços instalados no edifício, nomeadamente as Audiências, deverão ser realizados fora do horário de expediente e interrompidos sempre que tal for solicitado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
1	ESTALEIRO				
1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro para execução de empreitada, incluindo instalações provisórias do pessoal e casa de banho, carga, transporte e descarga por via manual ou mecânica, montagem, construção, manutenção, exploração, desmontagem, demolição e limpeza final do espaço ocupado pelo estaleiro, devendo esse espaço ser entregue, assim como toda a zona de intervenção, limpa e em condições de ser utilizado de imediato pelo Dono da Obra.	cj	1	12 000,00 €	12 000,00 €
1.2	Elaboração e implementação de Projecto de Saúde e Segurança em fase de obra, nos termos do DL n.º 273/03 de 29 de Outubro.	un	1	2 500,00 €	2 500,00 €
1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo todos os trabalhos e operações de gestão de resíduos resultantes de obras, demolições e construção, tudo conforme definido no plano e legislação em vigor.	un	1	2 500,00 €	2 500,00 €
1.4	Execução de limpeza geral final da obra e as que se revelem necessárias durante as fases intermédias, devendo os espaços serem entregues totalmente limpos e prontos a serem utilizados.	cj	1	999,00 €	999,00 €
2	COBERTURA				
2.1	Fornecimento e aplicação de painel sandwich 30mm de espessura, tipo Glamet G5, ou equivalente, com chapa lacada 0,5*0,35 mm, incluindo tubo galvanizado quadrado 30x1,50mm (EN-10305-5 E220 + CR 2S2), para enchimento entre vigas e painéis, remates (painel/caleira e laterais), bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	720	65,50 €	47 160,00 €
2.2	Fornecimento e instalação de caleira em chapa galvanizada 1,5mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	152	41,40 €	6 292,80 €
2.3	Fornecimento e aplicação de rufo de revestimento dos perfis HEA existentes, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	120	30,00 €	3 600,00 €
	TOTAL				75 051,80 €

Os preços unitários constantes da estimativa orçamental resultaram da análise de preços de referência e de valores aplicados em trabalhos de outras empreitadas de índole semelhante.