

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem do Estaleiro necessário á obra, nos termos da legislação em vigor no que respeita á Segurança Saúde e Higiene no Trabalho, incluindo todas as ligações das infraestruturas temporárias de apoio ao seu funcionamento.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra, de acordo com a a legislação em vigor e com os meios humanos e técnicos a disponibilizar pelo adjudicatário.	UN	1
3	1.3	Sinalização temporária das obras, incluindo de eventuais desvios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.	vg	1
4	1.4	Desmontagem do Estaleiro, incluindo desativação das infraestruturas de apoio bem como limpeza geral do recinto.	UN	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
	2.1	Desmatação e limpeza do pavimento existente, incluindo remoção dos materiais sobantes a vazadouro, fornecimento e aplicação de uma camada de "tout-venant" com espessura média de 15 cm, incluindo rega, compactação, bermas e todos os materiais e trabalhos complementares.		
5	2.1.1	Beco Rua D. Carlos	m2	520
6	2.1.2	Caminho Depósito água Moitinhos	m2	480
7	2.1.3	Beco Escuteiros Gafanha da Nazaré	m2	80
	2.2	Escarificação do pavimento existente, abertura de caixa (42cm), incluindo remoção dos materiais sobantes a vazadouro, bem como corte das raízes que interfiram com a zona a		
8	2.2.1	Rua da CERCIAV	m2	300
	2.3	Fornecimento e aplicação de duas camadas de "tout-venant" com espessura média de 15 cm/cada, incluindo rega, compactação e todos os materiais e trabalhos complementares.		
9	2.3.1	Rua da CERCIAV	m2	300
	2.4	Fresagem do pavimento existente, nas zonas com abatimentos, numa largura média de 2,5m, incluindo remoção dos materiais sobantes a vazadouro		
10	2.4.1	Rua das Quintãs	m2	2650
	3	PAVIMENTAÇÕES		
	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa do tipo AC14 reg 35/50(BB), com 5cm de espessura, após reclaue, incluindo rega de colagem de 1kg/m2 emulsão ECI, e todos os materiais e trabalhos complementares		
	3.1.1	Nos seguintes locais:		
11	3.1.1.1	Rua 25 de Abril	m2	2250
12	3.1.1.2	Rua Manuel Silva	m2	1410
13	3.1.1.3	Rua Dinis Gomes	m2	2030
	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC14 surf 35/50(BB), com 5cm de espessura, após reclaue, incluindo rega de colagem de 1kg/m2 emulsão ECI, e todos os materiais e trabalhos complementares nomeadamente limpeza da plataforma e arranques de transição entre pavimentos		
	3.2.1	Nos seguintes locais:		
14	3.2.1.1	Rua da Barca	m2	18000
15	3.2.1.2	Rua Manuel Silva	m2	2820
16	3.2.1.3	Rua Dinis Gomes	m2	4060
17	3.2.1.4	Rua 25 de Abril	m2	4500
18	3.2.1.5	Rua Visconde de Almeida	m2	1500
19	3.2.1.6	Rua da CERCIAV	m2	300
20	3.2.1.7	Beco Rua D. Carlos	m2	520

21	3.2.1.8	Rua das Quintãs	m2	2650
22	3.2.1.9	Caminho Depósito água Moitinhos	m2	480
23	3.2.1.10	Travessa do Margaça	m2	130
24	3.2.1.11	Garagens 48 Fogos Lagoa	m2	1600
4	TRABALHOS COMPLEMENTARES			
4.1	Levantamento de tampas e grelhas de caixas de diversas infra-estruturas existentes para nova cota.			
4.1.1	Nos seguintes locais:			
25	4.1.1.1	Rua Dinis Gomes	UN	50
26	4.1.1.2	Rua Visconde de Almeida	UN	24
27	4.1.1.3	Beco Rua D. Carlos	UN	4
28	4.1.1.4	Rua das Quintãs	UN	20
29	4.1.1.5	Caminho Depósito água Moitinhos	UN	1
30	4.1.1.6	Travessa do Margaça	UN	9
31	4.1.1.7	Garagens 48 Fogos Lagoa	UN	22
4.2	Levantamento de cabeças moveis de diversas infra-estruturas existentes para nova cota.			
4.2.1	Nos seguintes locais:			
32	4.2.1.1	Travessa do Margaça	UN	1
33	4.2.1.2	Rua Visconde de Almeida	UN	10