

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota	Fornecimento de Mão de Obra especializada, Material e Equipamento para a Execução da Substituição dos Diversos Vidros das Caixilharias, Partidos ou Fissurados no Museu Marítimo de Ílhavo, conforme abaixo discriminado.		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e manutenção do Estaleiro necessário à obra, nos termos da legislação em vigor no que respeita à Segurança Saúde e Higiene no Trabalho, incluindo todas as ligações das infraestruturas temporárias de apoio ao seu funcionamento.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra, de acordo com os meios técnicos e humanos afetos à obra.	vg	1
	1.3	Sinalização temporária das obras, incluindo de eventuais desvios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.		
3	1.4	Desmontagem do Estaleiro, incluindo desativação das infraestruturas de apoio.	vg	1
	2	Prédio Principal		
4	2.1	Nas Portas da Entrada - Vidro Duplo Laminado Incolor 3+3 + Caixa 10 + Fosco 4mm.	UN	2
5	2.2	No Vão de Entrada à direita - Vidro Duplo Incolor 4mm + Caixa 6 + Incolor 4mm.	UN	1
6	2.3	No Vão da Livraria - Vidro Laminado Incolor 5+5.	UN	1
	2.4	Vãos da Sala Temporária:		
7	2.4.1	Vidro Laminado Incolor 5+5.	UN	1
8	2.4.2	Vidro Laminado Fosco 5+5.	UN	1
9	2.4.3	Vidro Laminado Fosco 5+5.	UN	1
10	2.5	Na Cobertura da Sala dos Mares - Vidro Duplo Laminado Fosco 3+3 + Caixa 6 + Incolor 5mm.	UN	1
11	2.6	Na Cobertura da Sala do Auditório - Vidro Duplo Laminado Fosco 3+3 + Caixa 6 + Incolor 5mm.	UN	1
12	2.7	Vão do Escritório em Baixo, tem por fora as Laminas de Barreiras anti Sol - Vidro Laminado Fosco 5+5.	UN	1
	3	AQUÁRIO DOS BACALHAUS		
	Nota 2	Para a execução dos seguintes trabalhos serão necessários meios de elevação		
13	3.1	1 Vidro SKN 176 II 8mm Temperado + Cx. 14 + Laminado Incolor 10 , que caiu.	UN	1
14	3.2	Janelas da Saída do Aquário - Vidro Duplo Laminado Fosco 3+3 + Caixa 10+ Incolor 6mm Temperado.	UN	2
15	3.3	Na Cobertura - Vidro Duplo Laminado Incolor 5+5 + Caixa 10 + Laminado Incolor 5+5.	UN	2