

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMINHO DE SANTIAGO (MOSTEIRO DA RIBEIRA)		
1	1.1	Construção de muro de suporte em alvenaria de granito, inclindo fundação.	m2	111,3
2	1.2	Execução de aterro no tardo do muro e regularização da plataforma	vg	1
	2	RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE (Junto rio Távora - MOSTEIRO DA RIBEIRA)		
3	2.1	Reconstrução de muro de suporte em alvenaria de granito, não argamassado, incluindo colocação de geotextil na parte interna do muro, de acordo com pareceres das entidades externas.	m2	30
	3	MURO DE SUPORTE/VEDAÇÃO LOTE 1/2 ZES		
4	3.1	Execução de muro de suporte em alvenaria de granito, sem incluindo fundação e todos os trabalhos necessários. Não deve ser visível o sistema de furação da pedra.	m2	170
5	3.2	Execução de muro em alvenaria de granito, com duas faces, incluindo todos os trabalhos .	m2	75
6	3.3	Execução de aterro no tardo do muro e regularização da plataforma	vg	1