

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.10/2020	Restabelecimento de infraestruturas (construção de muros e outros) Muro na Ribeirada		
1	1	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário, para implantação do muro, e posteriormente aterro (boa qualidade e bem compactado) nas zonas do muro.	m3	390
2	2	Execução de muros de betão ciclópico com pedra à vista à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas, regularização de fundações, e toda a movimentação de terras inerente.	m2	130
3	3	Reposição da valeta em betão e pavimento em tapete betuminoso a quente, nas mesmas condições rigorosas das iniciais.	UN	1