

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	0	Nota: Todas as referências a marcas ou modelos, constantes na descrição dos trabalhos do presente orçamento, são meramente indicativas da espécie dos materiais ou equipamentos a aplicar, podendo sempre ser considerados marcas ou modelos equivalentes.				
	I	ESTALEIRO				
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos de preparação do terreno e instalação de equipamentos.	UN	1	150,00	150,00
2	1.2	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Dec. Lei 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, bem como conservação durante o prazo da empreitada de adequadas condições de circulação ou da constituição de vias alternativas.	UN	1	100,00	100,00
3	1.3	Elaboração e implementação do Plano de Segurança em Obra, nos termos da legislação em vigor.	UN	1	150,00	150,00
4	1.4	Implementação do Plano de Resíduos em Obra, nos termos da legislação em vigor.	UN	1	150,00	150,00
5	1.5	Desmontagem do estaleiro, incluindo a remoção de equipamentos e a limpeza e devolução ao estado original do local onde os mesmos estiveram instalados.	UN	1	149,99	149,99
	II	PAVIMENTAÇÃO				
6	2.1	Limpeza e eventual desmatização das áreas a intervencionar, nomeadamente, nas zonas onde existe camada de semipenetração betuminosa degradada, regularização da superfície, em "tout-venant", com eventual fornecimento de material de recarga em falta para correção da espessura, incluindo movimentos de terras necessários ao estabelecimento da cota de trabalho e ao eventual carregamento e transporte de produtos sobranes, a vazadouro.	m2	10915,13 79	2,00	21.830,28
7	2.2	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em betão betuminoso com 0,08m de espesura.	m2	7384,020 65	9,50	70.148,20
8	2.3	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em betão betuminoso com 0,05m de espesura.	m2	3531,117 25	7,50	26.483,38
9	2.4	Rega de impregnação/colagem com emulsão betuminosa.	m2	10915,13 79	0,75	8.186,35
	III	DIVERSOS				
10	3.1	Elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita ou grelhas de sumidouros, para as novas cotas dos arruamentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	50	75,00	3.750,00
11	3.2	Fornecimento e assentamento de manilhas de betão com D=0,40 m, em serventias, incluindo base de assentamento e laje de cobertura, em Betão B15 e rede eletrosoldada AR50, incluindo todos os movimentos de terras necessários.	ml	36	35,00	1.260,00
					Total	132.358,20