

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
	2	SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE		
2	2.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, higiene e saúde na obra, de acordo com a legislação em vigor e o respectivo projecto	UN	1
	3	ESCAVAÇÕES / MUROS / DRENAGENS / PAVIMENTAÇÃO		
3	3.1	Escavações para alargamento da plataforma e fundação do muro com colocação em aterro, e ou em local de depósito incluindo transporte espalhamento e compactação mecânica com cilindro vibrador e rega tudo de acordo com o C.E.	m3	132
4	3.2	Construção de muros de suporte em alvenaria de pedra, com refechamento das juntas com lascas do mesmo material, incluindo abertura de fundação.	m2	56
5	3.3	Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, nomeadamente, escavação, remoção, transporte a vazadouro dos produtos escavados, em Valetas revestidas com betão de secção triangular ou trapezoidal, conforme desenho de pormenor.	ml	178,5
6	3.4	Regularização e consolidação do fundo da caixa por meios mecânicos.	m2	1895
7	3.5	Camada de Tout-Venant numa espessura de 0,25m após recalque, incluindo transporte, espalhamento rega e compactação, colocado em duas camadas de 0,125m cada.	m2	1895
8	3.6	Recarga em Tout-Venant em zonas de depressão do pavimento, para correção de traineis e inclinações, numa espessura média de 40cm, colocado em duas camadas de 0,20m após recalque, incluindo transporte, espalhamento rega e compactação	m2	300
9	3.7	Aplicação de rega betuminosa de impregnação, antecedida de varrimento mecânico de finos, com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta, com taxa de betume residual de 1,4 kg/m2, nas condições previstas no caderno de encargos, incluindo transporte, espalhamento e trabalhos afins.	m2	1895
10	3.8	Aplicação de betão betuminoso com função de desgaste com 6cm de espessura após compactação, conforme o estipulado no Caderno de Encargos, incluindo fornecimento, transporte e verificação da inclinação transversal de aproximadamente 2,5%.	m2	1895
11	3.9	Execução de serventias em aterro ou escavação, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, base em material com granulometria extensa com 0,125m de espessura e pavimentação em betão betuminoso em camada de desgaste com 0,06m de espessura com uma extensão de 2,00m a partir da faixa de rodagem	m2	12