

Águas Residuais da Bunheira_Oliveira do Bairro

Resumo das câmaras de visita

Referência	Número total de câmaras de visita	Série Normal												Dispositivo de acesso							Dispositivo de fecho			
		Cobertura plana			Cobert. TCA e DN1,00			Cobert. TCA e DN1,25			Com plat. intermédia			Escadas			Degraus			Amovível	DN600	DN600 est.	DN800	DN800 est.
		Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	H≤2,5 m	2,5<H≤5 m	H>5 m	H≤2,5 m	2,5<H≤5 m	H>5 m					
-	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un
CV.01	60	2			53		1	3		1										60	60			

Águas Residuais da Bunheira_Oliveira do Bairro

Câmaras de visita

Designação	Referência	Tipo	Adaptação	Coordenada		Cota		Profund. total	Cobertura	Plataforma intermédia	Diâmetro interior	Queda			Série	Tipo de dispositivo de acesso	Tipo de dispositivo de fecho
				M	P	Terreno	Soleira					Soleira	Diferença	Tipo			
-	-	-	-	-	-	m	m	m	-	-	m	m	m	-	-	-	-
CV.01.026	cv.01	Cabeceira	Não	-32632,53	94772,89	23,60	22,00	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.025	cv.01	Visita	Não	-32578,98	94745,84	21,40	19,80	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.024	cv.01	Visita	Não	-32562,04	94739,74	20,74	19,54	1,20	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.023	cv.01	Visita	Não	-32550,22	94737,67	20,60	19,40	1,20	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.022	cv.01	Visita	Não	-32530,59	94745,13	20,55	19,34	1,21	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.021	cv.01	Visita	Não	-32491,89	94768,09	21,05	19,20	1,85	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.020	cv.01	Visita	Não	-32463,80	94788,97	22,74	19,10	3,64	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.019	cv.01	Visita	Não	-32451,63	94802,23	22,89	19,04	3,85	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.018	cv.01	Visita	Não	-32446,39	94816,29	22,96	19,00	3,96	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.017	cv.01	Visita	Não	-32399,78	94804,83	20,30	18,70	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.016	cv.01	Visita	Não	-32365,84	94778,42	17,90	16,30	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.015	cv.01	Visita	Não	-32345,68	94767,36	16,60	15,00	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.014	cv.01	Reunião	Não	-32337,91	94769,26	16,36	13,06	3,30	TCA	Não	1,25	14,76	1,70	Guiada	Normal	Amovível	DN600
CV.01.013	cv.01	Visita	Não	-32314,60	94824,55	14,54	12,76	1,78	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.012	cv.01	Visita	Não	-32307,74	94856,83	14,12	12,52	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.011	cv.01	Reunião	Não	-32307,35	94876,83	14,25	12,42	1,83	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.010	cv.01	Visita	Não	-32286,48	94896,97	13,23	11,63	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.009	cv.01	Visita	Não	-32291,97	94905,32	13,28	11,58	1,70	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.008	cv.01	Visita	Não	-32291,54	94917,32	13,28	11,52	1,76	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.007	cv.01	Visita	Não	-32284,23	94939,12	13,16	11,41	1,75	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.006	cv.01	Visita	Não	-32275,05	94955,76	13,01	11,31	1,70	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.005	cv.01	Visita	Não	-32251,53	94984,32	12,44	10,84	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.004	cv.01	Reunião	Não	-32248,88	95004,15	12,35	10,74	1,61	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.003	cv.01	Visita	Não	-32190,95	95001,32	11,25	9,65	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.002	cv.01	Visita	Não	-32131,02	94998,36	10,83	9,23	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.032	cv.01	Cabeceira	Não	-32415,96	95066,08	19,89	18,29	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600

Águas Residuais da Bunheira_Oliveira do Bairro

Câmaras de visita

Designação	Referência	Tipo	Adaptação	Coordenada		Cota		Profund. total	Cobertura	Plataforma intermédia	Diâmetro interior	Queda			Série	Tipo de dispositivo de acesso	Tipo de dispositivo de fecho
				M	P	Terreno	Soleira					Soleira	Diferença	Tipo			
-	-	-	-	-	-	m	m	m	-	-	m	m	m	-	-	-	-
CV.01.031	cv.01	Visita	Não	-32417,72	95053,20	19,50	17,90	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.030	cv.01	Visita	Não	-32412,90	95048,13	18,80	17,20	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.029	cv.01	Visita	Não	-32384,00	95040,08	16,75	15,15	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.028	cv.01	Visita	Não	-32328,81	95016,53	14,45	12,85	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.027	cv.01	Visita	Não	-32290,66	95008,44	13,39	11,79	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.037	cv.01	Cabeceira	Não	-32448,01	95019,64	20,51	18,91	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.036	cv.01	Visita	Não	-32404,95	94977,86	20,61	18,61	2,00	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.035	cv.01	Visita	Não	-32373,10	94952,05	18,45	16,85	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.034	cv.01	Visita	Não	-32332,13	94908,21	15,19	13,59	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.033	cv.01	Visita	Não	-32310,71	94880,53	14,30	12,70	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.040	cv.01	Cabeceira	Não	-32368,65	94654,79	14,62	13,42	1,20	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.039	cv.01	Visita	Não	-32366,83	94676,71	14,61	13,36	1,25	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.038	cv.01	Visita	Não	-32350,17	94734,36	15,49	13,18	2,31	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.057	cv.01	Cabeceira	Não	-31511,37	94666,99	37,65	36,05	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.056	cv.01	Visita	Não	-31540,29	94674,94	35,50	33,90	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.055	cv.01	Visita	Não	-31593,83	94702,04	32,62	31,02	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.054	cv.01	Visita	Não	-31634,50	94718,83	32,07	30,47	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.053	cv.01	Visita	Não	-31675,16	94735,64	31,52	29,92	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.052	cv.01	Visita	Não	-31698,58	94750,98	31,26	29,66	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.051	cv.01	Visita	Não	-31736,83	94797,21	30,65	29,05	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.050	cv.01	Visita	Não	-31774,85	94843,62	27,60	26,00	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.049	cv.01	Visita	Não	-31814,81	94888,38	26,27	24,67	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.048	cv.01	Visita	Não	-31834,02	94908,75	25,50	23,90	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.047	cv.01	Visita	Não	-31865,66	94929,79	24,25	22,65	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.046	cv.01	Visita	Não	-31912,19	94955,17	23,05	21,45	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.045	cv.01	Visita	Não	-31954,39	94985,55	19,05	17,45	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600

Águas Residuais da Bunheira_Oliveira do Bairro

Câmaras de visita

Designação	Referência	Tipo	Adaptação	Coordenada		Cota		Profund. total	Cobertura	Plataforma intermédia	Diâmetro interior	Queda			Série	Tipo de dispositivo de acesso	Tipo de dispositivo de fecho
				M	P	Terreno	Soleira					Soleira	Diferença	Tipo			
-	-	-	-	-	-	m	m	m	-	-	m	m	m	-	-	-	-
CV.01.044	cv.01	Visita	Não	-31988,26	94997,77	15,01	13,41	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.043	cv.01	Visita	Não	-32026,25	94998,44	12,07	10,87	1,20	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.042	cv.01	Visita	Não	-32085,22	94996,72	11,44	10,69	0,75	Plana	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.041	cv.01	Visita	Não	-32087,09	94999,07	11,44	10,68	0,76	Plana	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.001	cv.01	Reunião	Não	-32110,08	94999,86	11,20	9,13	2,07	TCA	Não	1,00	10,46	1,33	Guiada	Normal	Amovível	DN600
CV.EE.001	cv.01	Ligação	Não	-32110,08	95002,86	11,20	9,11	2,09	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD	cv.01	Cabeceira	Não	-32652,51	94778,61	24,44	23,13	1,31	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
3446566	cv.01	Ligação	Sim	-32655,61	94779,60	24,44	22,97	1,47	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-