

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Ampliação do Cemitério de Vilar Seco-Alterações		
	1.	Demolições		
1	1.1	Remoção de muro em alvenaria de granito, com cerca de 1,8m, incluindo todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro de produtos sobrantes.	ml	32
2	1.2	Remoção de canteiro em granito no exterior e execução de floreira a rodear o cipreste existente, incluindo remoção de produtos escedentes a vazadouro	vg	1
	2.	Muros		
3	2.1	Execução de muro frontal em alvenaria de granito incluindo fundação, e execução de juntas em argamassa no mesmo molde do muro existente, incluindo execução de Santuário, incluindo todos os materiais necessários.	m2	55,35
4	2.2	Execução de remate na zona do muro removido, em sucacos, incluindo capeamento em granito amarelo bujardado com 0,8 * 0,1m	ml	32
5	2.3	Execução de enchimento no interior do muro em alvenaria de granito, para regularização, com acabamento em areado e pintura de cor clara.	m2	45
	3.	Diversos		
6	3.1	Execução de lavagem de muro em alvenaria de granito, incluindo reparação e pintura das juntas danificadas.	m2	230
7	3.2	Execução de lavagem de muro em alvenaria de bloco de argamassa incluindo reboco e pintura nas zonas danificadas.	m2	80,26