

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, proteções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
4	2.1	Execução de parede em gesso cartonado, tipo pladur ou equivalente, 2 x 13mm + 70mm + 2 x 13mm, para parede divisória até altura do teto real, 2,96m, incluindo estrutura metálica galvanizada com isolamento em lã mineral c/50mm de espessura, ou equivalente, tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos necessários.	m2	44,5
5	2.2	Desmonte, reposicionamento, corte e acerto do teto falso metálico existente na intersecção das novas paredes divisórias e nas luminárias a deslocar, inclui todos os trabalhos necessários..	vg	1
6	2.3	Fornecimento e assentamento de vão de porta completo, folheada em madeira de 0.80 x 2.00, igual ao existente, incluindo aros e ferragens em inox, batentes de pavimento e todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	2
7	2.4	Fornecimento e colocação de rodapé em madeira com 6cm, igual aos existentes, incluindo todos os trabalhos necessários.	m	30
8	2.5	Fornecimento e aplicação de isolamento em lã mineral nas duas paredes divisórias existentes, em toda a sua área, inclui desmontagem e recolocação dos painéis folheados em madeira, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	m2	27,82
9	2.6	Pintura a tinta plástica de cor branca nas novas paredes em placa de gesso cartonado e nas de alvenaria, a duas demãos. Incluem-se todos os trabalhos necessários.	m2	139,4
10	2.6	Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da obra.	vg	1
	3	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS		
11	3.1	Execução de todos os trabalhos de electricidade necessários, iluminação, tomadas e cabos de rede, separação do circuito eléctrico de iluminação com comandos independentes, alteração das calhas técnicas junto aos rodapés devido à deslocação de divisórias, incluindo aparelhagem de manobra idênticas às existentes, remoção e montagem de teto falso metálico em painéis e cablagem necessária, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	vg	1
12	3.2	Fornecimento e montagem de um (1) detector óptico de fumos com base, com respectivos cabos e tubagem, para ligação ao circuito existente, inclui todos os trabalhos e acessórios necessários.	vg	1