

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.17/2 020	Restabelecimento de Infraestruturas Intempéries - Muro Pisão		
	1	ESTALEIRO E MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo placa com a identificação da empreitada em PVC , com medidas não inferiores a 1,00x1,50 m, com o layout definido	UN	1
2	1.2	Remoção de arbustos e reposição dos mesmos caso seja possível a sua plantação.	UN	1
3	1.4	Remoção de sinalização existente no local e transporte ao armazém municipal.	UN	1
4	1.3	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário, para implantação do muro.	m3	143
	2	MURO EM BETÃO		
5	2.1	Execução de muros de betão ciclópico à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem, regularização de fundações. Inclui fundação.	m3	135
	3	DIVERSOS		
6	3.1	Fornecimento e assentamento de guardas de segurança simples, metálicas, incluindo prumos de fixação, reflectores e prumos (4 em 4 m), amortecedores, parafusos e secções terminais, e com protecção (saia) em chapa, a aplicar por cima do muro. Terminais enterrados.	ml	20
7	3.2	Reposição de regadio existente em manilhas, incluindo todos os trabalhos inerentes ao bom funcionamento.	ml	20