

RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS - MURO PISÃO

Artigo	Descrição	Qt	Un	p.unitário	Total
1	ESTALEIRO E MOVIMENTO DE TERRAS				
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo placa com a identificação da empreitada em PVC , com medidas não inferiores a 1,00x1,50 m, com o layout definido				
		1	un		
1.2	Remoção de arbustos e reposição dos mesmos caso seja possível a sua plantação.	1	un		
1.3	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário, para implantação do muro.	143	m³		
2	MURO EM BETÃO				
2.1	Execução de muros de betão ciclópico à dosagem de 3kN/m³ de cimento, incluindo cofragem e descofragem, regularização de fundações. Inclui fundação.	135	m³		
3	DIVERSOS				
3.1	Fornecimento e assentamento de guardas de segurança simples, metálicas, incluindo prumos de fixação, reflectores e prumos (4 em 4 m), amortecedores, parafusos e secções terminais, e com protecção (saia) em chapa, a aplicar por cima do muro. Terminais enterrados.	20	ml		
3.2	Reposição de regadio existente em manilhas, incluindo todos os trabalhos inerentes ao bom funcionamento.	20	ml		