

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.18/2020	Restabelecimento de Infraestruturas (muros e outros) - Intempéries - Muro na Rua de Silva Escura		
	1	Muro na Rua de Silva Escura		
	1.1	Estaleiro		
1	1.1.1	Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.	UN	1
	1.2	Movimento de terras		
2	1.2.1	Demolição de muro existente, numa extensão de 23 metros, incluindo transporte de produtos sobranes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário.	m2	67,8
3	1.2.2	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, para implantação de muro e da área de pavimento, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m3	135,6
4	1.2.3	Execução de aterro com solos selecionados (saibros) para execução do aterro a céu aberto, mediante o espalhamento em camadas com uma espessura de 20 cm de material de empréstimo, e posterior compactação através de equipamento mecânico. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho do material e humedecimento do mesmo.	m3	125,45
	1.3	Obras de Arte Correntes		
5	1.3.1	Execução de muro com pedra à vista, à dosagem de 3kN/m de cimento, na continuidade do muro existente em pedra, incluindo cofragem e descofragem, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	20
	1.3.2	Execução de muro de betão ciclópico de espera à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente:		
6	1.3.2.1	Fundação	m3	8
7	1.3.2.2	Elevação	m3	17,6
	1.4	Diversos		
8	1.4.1	Fornecimento e aplicação de tou-venant devidamente compactado e regularizado numa espessura de 0,20 m, executada na caixa de pavimento.	m2	46
9	1.4.2	levantamento e reposição de pavimento em paralelo de granito, incluindo fornecimento fornecimento de todos os materiais necessários e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	46
	2	Muro na Rua da Bouça		
	2.1	Estaleiro		
10	2.1.1	Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.	UN	1
	2.2	Movimento de terras		
11	2.2.1	Demolição de muro existente, numa extensão de 5 metros, incluindo transporte de produtos sobranes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário.	m2	17,5
12	2.2.2	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, para implantação de muro e da área de pavimento, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m3	26,3
13	2.2.3	Execução de aterro com solos selecionados (saibros) para execução do aterro a céu aberto, mediante o espalhamento em camadas com uma espessura de 20 cm de material de empréstimo, e posterior compactação através de equipamento mecânico. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho do material e humedecimento do mesmo.	m3	21
	2.3	Obras de Arte Correntes		
	2.3.1	Execução de muro de betão ciclópico de espera à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente:		

14	2.3.1.1	Fundação	m3	2,5
15	2.3.1.2	Elevação	m3	7
16	2.3.2	Execução de muro em blocos de cimento de 20, com uma viga cinta de 0,10 m de altura.	m2	3
17	2.3.3	Reboco de muro e pintura com tinta branca com as demãos necessárias.	m2	13
	2.4	Diversos		
18	2.4.1	Fornecimento e aplicação de tou-venant devidamente compactado e regularizado numa espessura de 0,20 m, executada na caixa de pavimento.	m2	5
19	2.4.2	Levantamento e reposição do lancil do passeio existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	6
20	2.4.3	Levantamento e reposição em pedrinha de calcário existente no passeio, incluindo fornecimento de todos os materiais necessários e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	5